

Art. nr.	Töö kirjeldus	Para-meeter	Ühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
1	2		3	4	5	6
TEE NR 24170 RIMMU-KAARLI KM 4,385 ASUVA RIMMU TEE RISTUMISKOHT						
1 ÜLDISED						
10202	Load, kindlustused		summa	x	x	
10203	Infotahvlid		summa	x	x	
10204	Tööpiirkonna korrashoid		summa	x	x	
10206	Tööohutus		summa	x	x	
10207	Keskkonnanõuded		summa	x	x	
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		summa	x	x	
2 EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE						
20212	Tee maa-ala puhastamine		m ²	180		
3 MULLATÖÖD						
30101	Kasvupinnase/katendi eemaldamine		m ³	50		
30402	Muldkeha ehitus juurdeveetavast pinnasest, filtr. ≥ 0,5 m/ööp		m ³	35		
30501	Dreenkiht, filtr. ≥ 1 m/ööp	h= 20 cm	m ²	135		
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine		m ²	150		
4 KATENDI EHTUS						
40511	Kruuskatte ehitus	h= 20 cm	m ²	125		
7 LIIKLUKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID						
70901	Ajutine liikluskorraldus		summa	x	x	
70103	Liiklusemärgi ümbertöstmise		tk	1		
9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD						
90201	Muru kasvualuse rajamine ja muru külvamine	h= 15 cm	m ²	60		

OBJEKT KOKKU:

Ettenägemata tööd 5 %
Kokku koos ettenägemata töödega
Käibemaks 20%

KÕIK KOKKU:

Märkused:

- 1. Esitatud töödemaad on teoreetilised, st need on mõõdetud jooniste alusel ehitustarindi geomeetristest mõõtmetest
- 2.Kasutatud " Teetööde tehniline kirjeldus" versiooni MA 2016-016 (MA peadirektori 06.12.2016 käskkiri nr 0234)

Art. nr.	Töö kirjeldus	Para-meeter	Ühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
1	2		3	4	5	6
TEE NR 24169 PÄIDRE TEE KM 6,203 ASUVA KÕRGNÕMME-ARU TEE RISTUMISKOHT						
1 ÜLDISED						
10202	Load, kindlustused		summa	x	x	
10203	Infotahvlid		summa	x	x	
10204	Tööpiirkonna korrashoid		summa	x	x	
10206	Tööohutus		summa	x	x	
10207	Keskkonnanõuded		summa	x	x	
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		summa	x	x	
2 EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE						
20212	Tee maa-ala puhastamine		m ²	200		
20203	Raadamine		m ²	105		
3 MULLATÖÖD						
30101	Kasvupinnase/katendi eemaldamine		m ³	55		
30402	Muldkeha ehitus juurdeveetavast pinnasest, filtr. ≥ 0,5 m/ööp		m ³	40		
30501	Dreenkiht, filtr. ≥ 1 m/ööp	h= 20 cm	m ²	145		
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine		m ²	160		
4 KATENDI EHTUS						
40511	Kruuskatte ehitus	h= 20 cm	m ²	135		
7 LIIKLUKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID						
70901	Ajutine liikluskorraldus		summa	x	x	
70101	Liiklusemärgid koos posti ja vundamendiga		tk	1		
70103	Liiklusemärgi ümbertöstmise		tk	2		
9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD						
90201	Muru kasvualuse rajamine ja muru külvamine	h= 15 cm	m ²	80		

OBJEKT KOKKU:

Ettenägemata tööd 5 %
Kokku koos ettenägemata töödega
Käibemaks 20%

KÕIK KOKKU:

Märkused:

- 1. Esitatud töödemaad on teoreetilised, st need on mõõdetud jooniste alusel ehitustarindi geomeetristest mõõtmetest lähtuvalt (materjalid on arvestatud paigaldatuna ja tihendatuna). Kõik maad tuleb tööde käigus täpsustada.
- 2.Kasutatud " Teetööde tehniline kirjeldus" versiooni MA 2016-016 (MA peadirektori 06.12.2016 käskkiri nr 0234)