STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

- 1W2 — 1W2 — Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- 1W1 — 1W1 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. keskpinge mast
- Proj. keskpinge mastitugi
- Proj. tõmmits
- 50 — Proj. mastalajaam
- Proj. maandus
- X — X — Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Liinikoridoride puhastus
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- V — Ol. olev veetrass
- K — Ol. olev kanalisatsioonitrass
- D — Ol. olev drenaaž
- G — Ol. olev gaasitrass
- T — Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Vahtra
57001:001:0173

Mastil M78H20 kontrollida maandustakistuse väärtust. Nõutav maandustakistus ≤ 16 Ω. Ületamise korral rajada uus maandus. Paigaldada sädevahemikud

M78H20
+59.15

74.10

Mastil M78H19 kontrollida maandustakistuse väärtust. Nõutav maandustakistus ≤ 16 Ω. Ületamise korral rajada uus maandus.

M78H19

83.97

Asendada olemasolev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega mastidel M78H11-M78H66
L = 2656m

Mastil M78H18 kontrollida maandustakistuse väärtust. Nõutav maandustakistus ≤ 16 Ω. Ületamise korral rajada uus maandus.

M78H18
+59.02

Aasametsa
57001:001:1300

82.50

Mastile M78H17 paigaldada sädevahemikud

M78H17
+60.21

Ol. olev KP haruliin SAX-50

Tellija: Elektrilevi OÜ		Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 07.01.2026
Töö nimetus:	Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.	MTR:	TEL002388	Töö nr: 25-94
		Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 011
		Telefon:	+372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail:	jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija:	Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 011	Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	