Vaade 1

Kaabel nr K03100110 kaevata lahti L= 12 m ja paigaldada uude alajaama. L(trass/varuga)= 10/12 m

Etapp 2

Etapp 2 3x240+35Cu, KPL218747

Alajaama ja kaablite paigalduskohas eemaldada puud ja võsa

Etapp 2 Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

AJ13842 1VM630

K03100110

Rummu 15905:004:0294

Riigitee 19110 km 5,83

Kinnine läbindamine 3 toru 1x Toru 1250N, Ø160, L=84 m 2x Toru 1250N, Ø110, L=84 m

AXPK 4G120, MPL397923 L(trass/varuga)=103/118 m

AXPK 4G120, MPL397924 L(trass/varuga)=102/117 m

Riigitee 19110 km 5,85

Demonteerida AJ Rummu koos seadmetega

3x240+35Cu, KPL218752 L(trass/varuga)=880/924 m Toru 450N, Ø160, L=15

Demonteerida AJ Rummu F1 ja F2 ühisnputusega õhuliin koos mastiga M1 AMKA 3x70+95 L(trass)= 66 m AMKA 3x50+70 L(trass)= 66 m

Rummu 15905:004:0822

Pilliroo 15905:004:0823

Merekivi 15905:004:0217

Riigitee 19110 km 5,91

Puurimiskaevik

M2 Demonteerida tõmmits

Kinnine läbindamine Toru 1250N, Ø160, L=116 m

Riigitee nr 19110 kaitsevöönd

19110 Lindi-Liu-järve tee 15905:004:0295

Teeäärе 15905:004:0587

Liiklusmärk! Kaabli paigaldussügavus 2m pinnasest.

Puurimiskaevik

Kinnine läbindamine Toru 1250N, Ø160, L=200 m

Mereranna 15905:004:0244

Kalle 15906:001:0014

Vaade 2

Kalle 15906:001:0014

Puurimiskaevik

Kinnine läbindamine Toru 1250N, Ø160, L=200 m R12500

R12500

19110 Lindi-Liu-Järve tee 15905:004:0295

Kotka 15905:004:0598

Riigitee nr 19110 kaitsevöönd

Võsu 15905:004:0368

Puurimiskaevik

Kinnine läbindamine Toru 1250N, Ø160, L=200 m

Vaade 3

Bussipeatus "Ojako"

Ojako 15905:004:0246

Puurimiskaevik

Kinnine läbindamine Toru 1250N, Ø160, L=65 m

Ojaääre 15905:004:0534

19110 Lindi-Liu-järve tee 15905:004:0295

Taga-Ojako 15905:004:0247

Mast nr 6 jätta alles. 0,4 kV õhuliinide jaoks. 0,4 kV õhuliide tugi jätta alles. Mast M6 lõigata lühemaks. Demonteerida keskpinge õhuliini tõmmitsad (2tk). Paigaldada tõmmits M17 suunalise õhuliini kindlustamiseks.

Demonteerida AJ Ojaku koos seadmetega.

Riigitee 19110 km 6,69

Puurimiskaevikud

AJ13843 1VM630

AXPK 4G120, MPL397925 L(trass/varuga)=4/14 m AXPK 4G120, MPL397926 L(trass/varuga)=4/14 m AXPK 4G120, MPL397927 L(trass/varuga)=5/15 m

Kinnine läbindamine Toru 1250N, Ø110, L=58 m AXPK 4G240, MPL397931 L(trass/varuga)=310/326 Toru 450N, Ø110, L=252 m

Kaevandu 15905:004:0449

Kaevandu 15905:004:0448

Riigitee nr 19110 kaitsevöönd

Riigitee nr 19110 kaitsevöönd

Riigitee 19110 km 6,75

Puurimiskaevik

Madalpinge kaabli paigaldus ühisel trassil ol. ol. keskpingekaabliga

Sääremetsa 15906:001:0020

Sääremarja 15906:001:0021

Riigitee 19110 km 6,82

Kanistu 15905:004:0667

Lille 62401:001:2151

Projekt	Kaitsme nimivoolu suurendamine, Rüssa tee 4, Liu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond Etapp 3				Tellija	Enefit Connect OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaani vaated 1-3			Joonise nr	LR7190, IP5503-1
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Projekteeris	Tõnu Heinmets		03.2023	+372 55634332	Mõõtkava 1:500
	Kontrollis					Staadium Tööprojekt
	Projektijuht					Keel EST / Leht 2 / Lehti 4