Vaade 9

M54H9

Asendada traavers.
Maandada mast.

80801:001:0442
Tahkuse-Tooma

Jõulu haruliin
Olemasolevad 3xAS-25 juhtmed
asendada 3xBLL-62 kaetud juhtmega.
M54 - M54H13

M54H10

Asendada traavers.
Maandada mast.
Õiguda

80801:001:0099
Tammeoja kuusik

Vajalik võsa raie
ca 0,2 ha

M54H11

Asendada traavers.
Maandada mast.

Vaade 10

Vajalik võsa raie
ca 0,2 ha

Jõulu haruliin
Olemasolevad 3xAS-25 juhtmed
asendada 3xBLL-62 kaetud juhtmega.
M54 - M54H13

80801:001:0099
Tammeoja kuusik

M54H12

Olemasolev r/b mast
asendada puidust mastiga.
Mast 1xkl 3, kreo im h=11 m

Maantee kaitsevööndi piir

80801:001:0234
19272 Tori-Massu tee

Vt RV-3 joonisel
IP6937-4 leht 1

Maantee kaitsevööndi piir

Jõulu mastalajaam 100 kVA
Tõmmitsatega puit mast asendada uue tõmmitsatega portaalmastiga.
Mast 2xkl 5 tan. immutus l=11 m, 4xtõmmits a=0,3 m, b=5,5 m.
Paigaldada tugi MP õhuliini suunale 1xkl 4 tan immutus l=10 m
Mastile tõsta ümber Jõulu alajaama seadmed
Vt joonist IP6937-3 leht 2

Õhuliin 19272 Tori-Massu tee
maas ja kaitsevööndis
9,40-9,45 km

M54H13

80801:001:0111
Tammeoja

NB! Olemasolev
maakaabel

Jõulu aj F1
AMKA 3x50+70

Tingmärke

- Projekteeritud portaalmast (2 mastiline)
- Projekteeritud mast
- Projekteeritud masti tugi
- **Rekonstrueeritav KP õhuliin** raudbetoon postidel
- Projekteeritud masti maandus
- Olemasolev õhuliin
- Kinnistu piir

Projekt: **Muti-Katsejaama 10 kV fiidri rekonstrueerimine Tori vald Pärnu maakond**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**		
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis: **Asendiplaani vaade 10**				Joonise nr: **IP6937-1**		
	Projekteeris	**Kaupo Maaten**		08.2024	5127053	Mõõtkava	M 1:1000
	Kontrollis	**Aap Erik**			5309 0199	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht					Keel: EST	Leht: 7 / Lehti: 19