STROMTEC TÖÖ NR 25-132 TINGMÄRGID

1W2 1W2 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)

1W1 1W1 — Proj 20 kV õhuliin

Proj. liitumiskilp (reservtoru ja reaalset suurust tähistava tingmärgiga)

Proj. kinnise läbindamise meetod

Puurimise lähtekaevik

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Võsa raadamine

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Proj. alajaam maanduspaigaldisega

Katastriüksuse piir

Projekteeritud maakaabel KPL421047
AXLJ-TT 3x50+16 24kV;
Mast 103A → AJ27201
L=10+2270+6;

Lõigus E-F lahtine meetod;
Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorus De160, 450N;
Paigaldussügavus 0,7m

Aimla metskond 107
79701:001:0044

Kaabel viia truubi kõrvalt;
min. 1,0m vooluala põhjast

Lõigus F-G kinnine meetod;
Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorus De160, 1250N;
Paigaldussügavus min. 1,5m.
Vt rismtevälja joonis 012

Riigitee nr 24155
Viljandi-Väluste-Mustla tee km 15,22– 15,25 tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis. (kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N, lahtisel lõigul kaitsetorus 750N; min sügavusel 1,5m)

X = 6466250
Y = 607750
X = 6466250
Y = 607900

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714 MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 05.02.2026
Töö nimetus:	Väluste lasketiir Riuma küla Viljandi vald Viljandi maakond, liitumine madalpingel. LC4783. Tööprojekt	Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	Töö nr: 25-132
Joonise nimetus:	Asnediplaani vaade 003	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Joonise nr: 003
			Mõõtkava: M1:500 A2