STROMTEC TÖÖ NR 25-132 TINGMÄRGID

- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. liitumiskilp (reservtoru ja reaalset suurust tähistava tingmärgiga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Puurimise lähtekaevik
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Proj. alajaam maanduspaigaldisega
- Katastriüksuse piir

Väluste lasketiir
79701:001:0300

Projekteeritud maakaabel KPL421047
AXLJ-TT 3x50+16 24kV;
Mast 103A → AJ27201
L=10+2270+6;

Lõigus C-D lahtine meetod;
Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorus De160, 450N;
Paigaldussügavus 0,7m

Kaabel viia truubi kõrvalt;
min. 0,5m vooluala põhjast

X = 6467100

Y = 6080200

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 05.02.2026
		MTR: TEL002388		Töö nr: 25-132
		Reg. nr: 12688881		Joonise nr: 007
Töö nimetus:	Väluste lasketiir Riuma küla Viljandi vald Viljandi maakond, liitumine madalpingel. LC4783. Tööprojekt	Telefon: +372 553 4119		Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee		
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833		
Joonise nimetus:	Asnediplaani vaade 007	Kontrollis: Jaanus Kaldoja		