

EHITUSE LÄHTEÜLESANNE

Töö nimetus: Pärnu maakond, Pärnu linn, Soeva küla JPV mobiilside tugijaamale(AHAST)

Töö piirkond: Soeva küla

Töö kirjeldus:

Palun vastavalt kiudude skeemile teostada keevised ja rajada mobiilside juurdepääsu kaabel kaevust F07S70_K22 mobiilside konteineri rack-i. Töö laetakse B12 keskkonda koos korrektse dokumentatsiooniga.

1. Projekteerime trassi kaevust F07S70_K22 mööda Pärnu-Lihula tee(15901:001:0062) kinnistu serva Masti kinnistu(15901:001:0136) sissesõiduni ning edasi masti alusesse konteinerisse mööda Teliale kuuluvat maaüksust.
2. F07S70_K22 kaevus ootab Audru-Lihula vahelise kaabli varu. Trassile jätku lisamine töövälisel ajal öö tööna. Paigaldada Fosco tüüpi jätk ning 22 kiudu jäävad otse läbi keevitatuks ning nü. kiu paari keerame mobiilside tugijaama sisse.
3. Kasutada puhutavat 24f-i 14/10 1x4+Cu multitorus tähisega F1AHA. Katkestatav kaabel on FYOVD2PMU 4X6XSML04S03T.
4. Võrgusõlmes otsastada TT-24 paneel ja 4 kiudu SC/UPC ehk töös kokku 30 keevist.
5. Multitoru tuvastustraadi ots tuua välja jätku kaevu tulpa- pinnasega kaetud kaev.
6. Mõõtmise tulemus palun esitada mobiilside tugijaamast pikkuses/sumbvust stiilis ja ka .sor filedena.

*Kasutada Telia poolt aktsepteeritavaid materjale ja töövõtteid(kontrollib ja küsimustele vastab omanikujärevalve).

*Töö lõppeb kasutusteatisega ja enne ehitustegevust seadustamisega Transpordiameti maaüksusel Telia kasuks.

*Varasem projekt on pöörunud eramaade läbimiste plaanis.

Kasutusluba vajalik: jah

Lisad:

- kiuskeem_AHAST.pdf
- AHAST_eq_final.pdf
- 5095_asendiplaan.pdf

Lähteülesande koostaja: Janno Mätas

Kuupäev: 16.04.2026