

LISA 1 – TEHNILINE KIRJELDUS

Metsateedel kahekordne pindamine (2 x) koos eelneva teeaukude täitmisega teostatakse perioodil 1.07.2024 – 31.08.2024. Metsateed kuuluvad R1 (<500 autot/ööpäevas) Teeklassi standardi EVS-EN12271 järgi.

Tööde käigus esmalt parandatakse (täidetakse) olemasolevad teekatte augud. Augud ja rattaroopad peavad olema täidetud ja tasandatud ülejäänud teega ühte tasapinda. Kõik praod, mis on laiemad kui 20 mm, tuleb enne pindamistöödega alustamist täita. Pragude täide ei tohi olla katte pinnast kõrgemal kui 20 mm. Saaremaa objektidel (Järve parkla, Keskranna parkla, Mändjala parkla ja Taimeaia parkla) teostatakse ka parkla katte profiili vertikaali parandused materjali lisamisega. Lisaks aukudele tuleb parandada ka katte servade murenemised ja muud lagunemised. Teepeenrad tuleb profileerida selliselt, et oleks tagatud sadevee äravool katte pinnalt.

Seejärel teostatakse teekattel kahekordne pindamine tarmikivi killustikuga (settekivimi kasutamine ei ole lubatud). Pindamise käigus olemasolevale kattele esimesena laotatakse esimene sideaine kiht ja selle peale jämedam fraktsioneeritud täitematerjali kiht, mille peale teine sideainekiht ja sellele peale peenem täitematerjali kiht. Pindamise kihid rullitakse. Hilisem lahtise killustikku harjamine ei ole vajalik.

Tööde teostamisel lähtutakse Pindamisjuhise (Transpordiameti 2023. a juhis 17.03.2023 nr 1.1-1/23/36). Pakkumises küsitakse m² hinda. Tööde üleandmisel täpsustatakse tellitavat tööd ja vastu võetakse tegelikult teostatud töö m².

Teeobjektid on järgmised:

| Maakond | Tee nimi | Tee nr | Pindala (m ²) | Märkus | Metsaparandaja |
|--------------------|---|---------|---------------------------|---|-----------------|
| Lääne-Viru maakond | Oandu looduskeskuse sissesõidutee ja parkla | | 2 000 | Teel looduslik varis, kitsad tee lõigud | Romet Riiman |
| Viljandi maakond | Puna tee | 3600060 | 900 | Teel lohk vaja täita | Taivo Lehesmets |
| Lääne-Viru maakond | Metskonna tee | 2730503 | 3 300 | 650m x 5m | Villu Alatsei |
| Lääne-Viru maakond | Ussimäe kontori parkla | | 1 600 | 40m x 40m | Villu Alatsei |
| Ida-Viru maakond | Viru kaevanduse tee | 4980788 | 500 | Ainult aukude lappimine (1800m) | Maie Rummel |
| Ida-Viru maakond | 1.Konso tee | 2290856 | 1 800 | 450m x 4m + juurdepääsu tee augud 100m ² | Maie Rummel |
| Ida-Viru maakond | Kurtnajärve tee | 2290858 | 2 600 | 550m x 4m + parkla | Maie Rummel |
| Ida-Viru maakond | Räätsmäe külatee | 2290863 | 400 | 350m x 3m | Maie Rummel |
| Saare maakond | Järve parkla | | 900 | +Parkimisskeemi joonimine | Ülo Lindjärv |
| Saare maakond | Keskranna parkla | | 1 000 | +Parkimisskeemi joonimine | Ülo Lindjärv |
| Saare maakond | Mändjala parkla | | 1 300 | +Parkimisskeemi joonimine | Ülo Lindjärv |
| Saare maakond | Taimeaia parkla | | 700 | +Parkimisskeemi joonimine | Ülo Lindjärv |

Ehitusobjektidel peab kogu tööaja olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus vastavalt teostatavatele töödele tuleb paigaldada teedele ajutised liiklusmärgid nr 158 „Teetööd“, nr 331 „Sissesõidu keeld“, nr 552 „Umbtee“ ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid.