Projekteeritud ristumise nr 2 0,4kV õhuliini asendamine maakaabliga
AXPK 4G120 mastide M27 ja M30 vahel, nr MPL423941, Ltrass-164m
Kaabel paigaldada kogu ulatuses kaitsetorusse - Ø110, 450N, sügavus min 1,0m
Teega ristumisel paigaldada kaabel Ø110 750N kaitsetorusse ja sügavus min 1,0m
Demonteerida mittevajalik õhuliini lõik (pikkus ca 132m, mastid/toed - 2tk)

Maaparandusehitise
reguleeriv võrk KIRILA
kood: 6112350011230 001

Maaparandusehitise
reguleeriv võrk KIRILA
kood: 6112350011230 001

"L356 Viru-Paide 330 kV õhuliini rekonstrueerimine"
Enersense AS, töö tn KPL2104K1
Projekteeritud 330 kV õhuliini liini telg

"L356 Viru-Paide 330 kV õhuliini rekonstrueerimine"
Enersense AS, töö tn KPL2104K1
Projekteeritud 330 kV õhuliini mast

Miko
56502:003:0140

Piibe
56502:003:0007

Künka
56502:003:0500

15181 Kriilevälja–Kirila–Mündi tee
56502:003:0028

Kriilevälja peakraav

TEE KAITSEVÖÖND

M27

M28

M29

M30

2.9km

3.025km

0,4 kV ÕKL F2-Tilliba-(Paide) Elektrilevi OÜ

15181 Kriilevälja - Kirila - Mündi tee

Tingmärgid

- Olemasolev 35...330 kV õhuliin
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev keskpinge maakaabel
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Olemasolev sidekaabel
- S — Olemasolev sidekanalisatsioon
- V — Olemasolev veetrass
- K — Olemasolev kanalisatsioon
- SK — Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- D — Olemasolev drenaaž
- 33301:004:0017 Pikk tee — Katastritunnus ja aadress
- Katastripiirid

Tingmärgid (LEONHARD WEISS OÜ)

- 1W2 1W2 — Projekteeritud KP kaabelliin kaitsetorus
- 1W1 1W1 — Projekteeritud MP kaabelliin kaitsetorus
- Projekteeritud õhuliini mast
- Projekteeritud õhuliini tõmmits
- Projekteeritud õhuliini tugi
- Projekteeritud posti ja kilbi maandus
- Demonteeritav madalpinge õhuliin
- Demonteeritav keskpinge õhuliin

Märkused:
1. Ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele seadustele ja normatiividele.
2. Kõrgused on EH2000, koordinaadid L-Est97 süsteemis.
3. Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega - Empower AS, töö nr KPG2103.
4. Elektrikaablid paigaldada kogu ulatuses kaitsetorudesse - 450N, sügavus min 1,0m. Kraaviga ristumisel paigaldada kaabel 750N kaitsetorusse sügavus min 1,5m kraavi põhjast. Teega ristumisel paigaldada kaabel Ø110 750N kaitsetorusse ja sügavus min 1,0m.
5. Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning arvestada tehnorajatiste kaablikaitsevööndeitega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mulltööd kaablivaldaja loata on keelatud.Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelvalve üksusega.

Projekt	Elektrivõrgu ümberehitus - 330 kV õhuliini (L356) ristumised Elektrilevi OÜ õhuliinidega Kirila küla, Paide linn ja Jalametsa küla, Järva vald, Järva maakond					Tellija	LEONHARD WEISS OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan				Joonise nr	TC0240
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris	Janek Lõhmus			53 477 135	Mõõkava	M 1: 500
	Kontrollis	Janek Lõhmus			53 477 135	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	Janek Lõhmus			53 477 135	Keel EST	Leht 1 / Lehti 3

TC0240_asendiplaan.dwg 03/07/2024