60.81
61.06
61.83
61.01
62
62.51
5650032 Männiksaare tee
56502:003:0153
10 kV ÕL Kooperatiivi PAB
Elektrilevi OÜ
Männiksaare tee
62.88
61.37
61.89
M13
1W2
Saunaääre
56502:003:0067
62.53
61.95
62.80
Põldsepa
56502:003:0580
"L356 Viru-Paide 330 kV õhuliini rekonstrueerimine"
Enersense AS, töö tn KPL2104K1
Projekteeritud 330 kV õhuliini liini telg
Projekteeritud ristumise nr 3 10kV õhuliini asendamine maakaabliga
AHXAMK-W 3x50+35Cu mastide M13 ja M14 vahel, nr KPL230219, Ltrass-86m
Kaabel paigaldada kogu ulatuses kaitsetorusse - Ø160, 750N, sügavus min 1,0m
Demonteerida mittevajalik õhuliini lõik (pikkus ca 86m, mastid/toed - 3tk)
70.09
63.16
62.33
"L356 Viru-Paide 330 kV õhuliini rekonstrueerimine"
Enersense AS, töö tn KPL2104K1
Projekteeritud 330 kV õhuliini mast
M14
Pumpra
56502:003:0160
62.81
Sepa
56502:003:0091
63
62.75
63.03
62.82
Pumpramäe
56502:003:0080
62.68
62.49

Tingmärgid

- Olemasolev 35...330 kV õhuliin
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev keskpinge maakaabel
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Olemasolev sidekaabel
- S — Olemasolev sidekanalisatsioon
- V — Olemasolev veetrass
- K — Olemasolev kanalisatsioon
- SK — Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- D — Olemasolev drenaaž
- Katastritunnus ja aadress
- Katastripiirid

Tingmärgid (LEONHARD WEISS OÜ)

- 1W2 — Projekteeritud KP kaabeliin kaitsetorus
- 1W1 — Projekteeritud MP kaabeliin kaitsetorus
- Projekteeritud õhuliini mast
- Projekteeritud õhuliini tõmmits
- Projekteeritud õhuliini tugi
- Projekteeritud posti ja kilbi maandus
- Demonteeritav madalpinge õhuliin
- Demonteeritav keskpinge õhuliin

Märkused:

1. Ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele seadustele ja normatiividele.
2. Kõrgused on EH2000, koordinaadid L-Est97 süsteemis.
3. Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega - Empower AS, töö nr KPG2103.
4. Elektrikaablid paigaldada kogu ulatuses kaitsetorudesse - 450N, sügavus min 1,0m. Kraaviga ristumisel paigaldada kaabel 750N kaitsetorusse sügavus min 1,5m kraavi põhjast. Teega ristumisel paigaldada kaabel Ø110 750N kaitsetorusse ja sügavus min 1,0m.
5. Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning arvestada tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud käeve ja mulltööd kaablivaldaja loata on keelatud.Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelvalve üksusega.

Projekt	Elektrivõrgu ümberehitus - 330 kV õhuliini (L356) ristumised Elektrilevi OÜ õhuliinidega Kirila küla, Paide linn ja Jalametsa küla, Järva vald, Järva maakond					Tellija	LEONHARD WEISS OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan				Joonise nr	TC0240
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris	Janek Lõhmus			53 477 135	Mõõtkava	M 1: 500
	Kontrollis	Janek Lõhmus			53 477 135	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	Janek Lõhmus			53 477 135	Keel EST	Leht 2 / Lehti 3

T0240 asendiplaan.dwg 05/07/2024