

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

| Artikli nr | Makseartikli nimetus                    | Parameet | Mõõtühik  | Maht  | Hind | Maksumus |
|------------|-----------------------------------------|----------|-----------|-------|------|----------|
| 10201      | Proovivõtt ja katsetamine               |          | kogusumma | 1.0   |      |          |
| 10202      | Load, kindlustused                      |          | kogusumma | 1.0   |      |          |
| 10203      | Infotahvliid                            |          | kogusumma | 1.0   |      |          |
| 10204      | Tööpiirkonna korrashoid                 |          | kogusumma | 1.0   |      |          |
| 10206      | Tööohutus                               |          | kogusumma | 1.0   |      |          |
| 10207      | Keskkonnanõuded                         |          | kogusumma | 1.0   |      |          |
| 10210      | Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor |          | kogusumma | 1.0   |      |          |
| 10211      | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd      |          | kogusumma | 1.0   |      |          |
| 10212      | Konsultatsioonid projekteerijaga        |          | kogusumma | 1.0   |      |          |
| 10215      | Muud tööd                               |          | kogusumma | 1.0   |      |          |
|            |                                         |          |           | Kokku |      | 0        |

KULUDE LOEND NR 2: EHITEOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

| Artikli nr | Makseartikli nimetus   | Parameet | Mõõtühik  | Maht  | Hind | Maksumus |
|------------|------------------------|----------|-----------|-------|------|----------|
| 20101      | Ettevalmistustööd      |          | kogusumma | 1.0   |      |          |
| 20201      | Raadamine ja juurimine |          | m²        | 60.0  |      |          |
| 20212      | Teemaa-ala puhastamine |          | kogusumma | 1.0   |      |          |
|            |                        |          |           | Kokku |      | 0        |

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameet | Mõõtühik | Maht | Hind | Maksumus |
|------------|----------------------|----------|----------|------|------|----------|
|------------|----------------------|----------|----------|------|------|----------|

Töödemahud jaotatuna etapp

| I etapp |  | II etapp |
|---------|--|----------|
| 0.5     |  | 0.5      |
| 0.5     |  | 0.5      |
| 0.5     |  | 0.5      |
| 0.5     |  | 0.5      |
| 0.5     |  | 0.5      |
| 0.5     |  | 0.5      |
| 0.5     |  | 0.5      |
| 0.5     |  | 0.5      |
| 0.5     |  | 0.5      |
|         |  |          |
|         |  |          |
|         |  |          |
|         |  |          |
|         |  |          |
|         |  |          |
|         |  |          |
| 60      |  | 0        |
|         |  |          |
|         |  |          |
|         |  |          |
|         |  |          |
|         |  |          |

|       |                                                                                |         |                |        |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|--|--|
| 30101 | Kasvupinnase eemaldamine h=20cm                                                |         | m <sup>3</sup> | 797.5  |  |  |
| 30102 | Üleliigse pinnase kaevandamine ja äravedu, planeerimine. Ehitusplatsi siseselt |         | m <sup>3</sup> | 478.5  |  |  |
| 30402 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest                                   |         | m <sup>3</sup> | 55.0   |  |  |
| 30501 | Tm_105 (uCSa-ühtlaseterine jämeliiv Cu2..3 )                                   | H=20 cm | m <sup>2</sup> | 3509.0 |  |  |
| 30604 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine                                    |         | m <sup>2</sup> | 3650.0 |  |  |

Kokku 0

#### KULUDE LOEND NR 4: KATEND

| Artikli nr | Makseartikli nimetus                                         | Parameet   | Mõõtühik       | Maht   | Hind | Maksumus |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------|----------|
| 40101      | Olemasoleva katendi freesimine                               | H=3cm      | m <sup>2</sup> | 400.0  |      |          |
| 40501      | Killustikalus 4-32 , LA35                                    | H=15cm     | m <sup>2</sup> | 3190.0 |      |          |
| 40501a     | Killustikalus 4-32 , LA35                                    | H=20cm     | m <sup>2</sup> | 400.0  |      |          |
| 43002      | Tihedast asfaltbetoonist (AC12 Surf ,70/100) segu , tardkivi | H=5 cm     | m <sup>2</sup> | 2900.0 |      |          |
| 43002 a    | Tihedast asfaltbetoonist (AC12 Surf ,70/100) segu , tardkivi | H=6 cm     | m <sup>2</sup> | 201.0  |      |          |
| 44501      | Teepeenarde ehitus killustikust , segu 6                     | H=6 cm     | m <sup>2</sup> | 412.0  |      |          |
| 45008      | Brai kivi paigaldus ( 40x40x6cm )                            | H=6cm      | m <sup>2</sup> | 11.5   |      |          |
| 45110      | Betoonäärekivide paigaldamine                                | 100x29 x15 | jm             | 335.0  |      |          |
|            |                                                              |            |                | Kokku  |      | 0        |

#### KULUDE LOEND NR 5: DRENAAŽ JA TRUUBID

| Artikli nr | Makseartikli nimetus                                    | Parameet | Mõõtühik | Maht   | Hind | Maksumus |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------|----------|
| 50701      | Sademevee kanalisatsioonitrass                          | d200     | m        | 33.00  |      |          |
|            | Restkaev                                                |          | tk       | 6.00   |      |          |
|            | Truubi pikendamine koos päise kindlustusega             | d1000    | jm       | 5.00   |      |          |
|            | Truubi ehitamine                                        | d400     | jm       | 15.00  |      |          |
|            | Drenaazitoru paigaldus: 160/140 6m SN 8 poolring UPONOR | d160/140 | m        | 125.00 |      |          |

Kokku 0

|        |
|--------|
| 398.75 |
| 188.5  |
| 45     |
| 1754.5 |
| 1825   |
|        |
|        |
|        |
|        |
| 100    |
| 1595   |
| 200    |
| 1450   |
| 100.5  |
| 206    |
| 5.75   |
| 167.5  |
|        |
|        |
|        |
| 0      |
| 0      |
| 5      |
| 15     |
| 0      |
|        |
|        |

|        |
|--------|
| 398.8  |
| 290    |
| 10.0   |
| 1754.5 |
| 1825.0 |
|        |
|        |
|        |
|        |
| 300    |
| 1595.0 |
| 200.0  |
| 1450.0 |
| 100.5  |
| 206.0  |
| 5.8    |
| 167.5  |
|        |
|        |
|        |
| 33     |
| 6      |
| 0      |
| 0      |
| 125    |
|        |
|        |

| Artikli nr | Makseartikli nimetus                        | Parameet | Mõõtühik  | Maht | Hind | Maksumus |
|------------|---------------------------------------------|----------|-----------|------|------|----------|
| 70901      | Ajutine liikluskorraldus                    |          | kogusumma | 1.0  |      |          |
| 70107      | Liiklusmärgid (ilma postita) ,suurusgrupp 0 |          | tk        | 16.0 |      |          |
| 70107a     | Liiklusmärgid (ilma postita) ,suurusgrupp 1 |          | tk        | 4.0  |      |          |
| 70108      | Liiklusmärgi postid koos vundamendiga       |          | tk        | 16.0 |      |          |
| 70207      | Teekattemärgistus termovaluplastikuga       |          | m²        | 18.0 |      |          |

## KULUDE LOEND NR 8: Tehnovõrgud

|       |   |
|-------|---|
| Kokku | 0 |
|-------|---|

| Artikli nr | Makseartikli nimetus                     | Parameetrid     | Mõõtühik       | Maht   | Hind | Maksumus |
|------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|------|----------|
| 90201      | Muru kasvualuse rajamine h=10 cm ja külv | nõlvad, maaalad | m <sup>2</sup> | 1360.0 |      |          |

|       |   |
|-------|---|
| Kokku | 0 |
|-------|---|

**KULUDE LOEND NR 8: Tehnovõrgud** 0

**KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD**

0

|                         |
|-------------------------|
| Kõik kokku              |
| Käibemaks 24%           |
| Kokku koos käibemaksuga |

0

0

0

Koostas :V.Hallikmägi

