Kivikindlustis geotekstiilil ca 5m pikkusel lõigul, kaldas ulatus kuni gabioonideni (kivid ca 0,4m kiht; d=~0,3–0,4m; geotekstiil: NGS pr 5)

Nurmi 28203:006:0055

Kivikindlustis geotekstiilil suletud möödavoolukanali suudmeosast kuni gabioonideni (kivid ca 0,4m kiht; d=~0,3–0,4m; geotekstiil: NGS pr 5)

Kanali tagasitäitmisel paigaldatakse täitepinnasesse filtratsioonitõkkekraan, kasutada kanalist eemaldatavat membraani. Ekraani ülaserva kõrgus 48.00.

Olemasolevaid kive kalastikueksperdi juhendamisel kärestikus ca 30 m pikkusel lõigul ümber paigutada, et parandada kalade rändetingimusi

Veski 28203:006:0205

Autokummid jms praht voolusängist eemaldada; puu jõe teljel läbi saagida ja parema kalda poolne osa sängist eemaldada; kivid hajutada voolusängi

Ajutise möödavoolukanali kivikindlustis säilitatakse ka pärast ajutiste rajatiste likvideerimist

Kopa-Kaatsi tee 28203:006:0057

Paju 28203:006:0056

Tingmärgid:

- Taastatav katend
- Erosioonitõkkematiga kindlustatav nõlv
- Murukülviga haljastatav ala

KOORDINAADID: L–EST 97
KÕRGUSED: EH2000

Alusplaanina on kasutatud Peeda jõe geodeetilist mõõdistust (Alt ja ülevalt OÜ töö nr G17/2022)

INSENERIBÜROO URMAS NUGIN Tähe 106, 51013 Tartu, tel. 7303735, www.ibun.ee			TÖÖ NIMI: MÄEKÜLA PAISU TEHISKÄRESTIKU REKONSTRUEERIMINE		
OBJEKTI ASUKOHT: RUILA K, SAUE V, HARJU MK			JOONISE NIMI: ASENDIPLAAN	TÖÖ NUMBER: 2022047	STAADIUM: TP
KOOSTAS	TAAVI LULLA	(.bdoc)		TÄHIS: AS–4–01	VERSIOON: v01
				JOONIS: 1/3	
KONTROLLIS	MEELIS VIIRMA	(.bdoc)	TELLIJA: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS	MÕÕTKAVA: M 1:200	FORMAAT: A2
				KUUPÄEV: 08.2022	

420x594