



1. korruse ruumide eksplikatsioon			
#	Nimetus	Pindala	
Büroo1	EK2/2 2/ÄP1	1/2 Büroopind	21.2
	EK2/2 2/ÄP1	1/2 WC	3.9
Büroo2	EK2/2 2/ÄP2	2/3 WC	3.6
	EK2/2 2/ÄP2	3/3 Büroopind	33.4
Büroo3	EK2/2 2/ÄP3	1/4 Büroopind	35.7
	EK2/2 2/ÄP3	2/5 WC	6.0
	EK2/2 2/ÄP3	3/4 Panipaik	2.3
	EK2/2 2/ÄP3	4/4 Kabinet	10.7
Büroo4	EK2/2 2/ÄP4	1/4 Tambur	3.2
	EK2/2 2/ÄP4	2/4 Büroopind	29.2
	EK2/2 2/ÄP4	3/4 Kabinet	10.8
	EK2/2 2/ÄP4	4/4 WC	3.3
Büroo5	EK2/2 2/ÄP5	2/4 WC	3.3
	EK2/2 2/ÄP5	3/4 Büroopind	20.2
	EK2/2 2/ÄP5	4/4 Kabinet	8.5
Büroo9	EK2/2 2/ÄP9	1/10 Büroopind	51.2
	EK2/2 2/ÄP9	2/10 Kabinet	10.5
	EK2/2 2/ÄP9	3/10 WC	7.6
Üldkasutatav			
EK2/2	Tehnoruum		2.9
EK2/2	Treppikoda		15.6
			283.1 m²

	EP	Muudatusprojekt
1.korruse suletud netopind	281.7 m2	283.1 m2
2.korruse suletud netopind	225.2 m2	212.5 m2

Muudatused 1. korruse plaanil:

- 1.Büroopinna planaani lahendus on muudetud: büroopinna on projekteeritud oma sissepääs tänava poolt, kahest büroopinna on moodustatud ühine 2-korruseline bürooruum.Ruumi suletud netopind on muudetud.
- 2.Büroopinna plaani lahendus on muudetud: büroopinna on projekteeritud oma sissepääs tänava poolt. Varem projekteeritud ühine bürooruum on jagatud kaheks bürooruumiks.Ruumi suletud netopind on muudetud
3. Büroopinna plaanilahendus on muudetud, büroopinna on lisatud kabinetiruum.
- 4.Büroopinna plaanilahendus on muudetud, büroopinna on lisatud kabineti ruum.
- 5.Hoonele on juurde projekteeritud terrass sissepääsu juures.
- 6.Treppikoja suletud netopind on muudetud.
- 7.Büroopinna 3. on juurde projekteeritud terrass sissepääsu juures.
- 8.Olemasolev vana korsten likvideeritakse.
- 9.Muudatusprojekti raames otsustati loobuda ehitusprojekti projekteeritud konstruktsioonide teostamisest
10. Akende avade suurused on parandatud.



TELLIJA	UR Masti OÜ	ARHITEKT	Denis Merkulov	LEHT NR.
PROJEKT	Masti 7 büroohoone ja Masti 7a büroo-korterelamu ehitusprojekt Piritä linnas, Tallinn	VASTUTAV ARHITEKT	Mari Kallas	STAADIUM
JOONIS	1. korruse plaan	MÖÖT	TÖÖ NR	KOOSTATUD
		1:100	2112	12/15/2025