

Tabel 1

Puude raadamine, juurimine (freesimine), võsa eemaldamine, puude võra piiramine, teemaa-ala korrastamine

Riigitee 12153 Ristivälja-Moka tee km 0,034-0,823

Jrk. nr	Asukoht				Raadamine	Juurimine (freesimine)	Teemaa-ala puhastamine	Puude võra piiramine	Märkused
	vasak		parem						
	Algus	Lõpp	Algus	Lõpp					
1	0,034	0,823			x	x	x	x	Töö maht arvestatakse komplekselt kogu objekti lõikes
2			0,034	0,823	x	x	x	x	

Riigitee 12161 Ojaküla tee km 0,000-2,971

Jrk. nr	Asukoht				Raadamine	Juurimine (freesimine)	Teemaa-ala puhastamine	Puude võra piiramine	Märkused
	vasak		parem						
	Algus	Lõpp	Algus	Lõpp					
1	0,000	2,971			x	x	x	x	Töö maht arvestatakse komplekselt kogu objekti lõikes
2			0,000	2,971	x	x	x	x	

Tabel 2
Kraavide puhastamine

Riigitee 12153 Ristivälja-Moka tee km 0,034-0,823

Vasak pool			Parem pool			Märkused
Algus	Lõpp	Pikkus	Algus	Lõpp	Pikkus	
km	km	m	km	km	m	
0,189	0,537	348	0,178	0,537	359	Kraav puhastada setetest ja kasvupinnasest
0,116	0,134	18				Nõva puhastamine kaevu juures
Kokku:		366			359	
Kokku art 30201:		725				

Riigitee 12161 Ojaküla tee km 0,000-2,971

Vasak pool			Parem pool			Märkused
Algus	Lõpp	Pikkus	Algus	Lõpp	Pikkus	
km	km	m	km	km	m	
2,141		10	2,141		10	Sissevoolu ja äravoolu puhastamine
1,896		5	1,896		5	Sissevoolu ja äravoolu puhastamine
Kokku:		15			15	
Kokku art 30201:		30				

Tabel 3
Kasvupinnase eemaldamine

Riigitee 12153 Ristivälja-Moka tee km 0,034-0,823

Vasak pool					Parem pool					Märkused
Algus	Lõpp	Pikkus	Maht	Kokku	Algus	Lõpp	Pikkus	Maht	Kokku	
km	km	m	m³/jm	m³	km	km	m	m³/jm	m³	
0,034	0,823	789	0,20	158						Vajalikus mahus liigse teepeenra ja nõlva materjali ning kasvupinnase (sh kasvupinnas/murukamar) ning mittesobiliku pinnase eemaldamine teepeenardelt ja muldkeha servast. Teemaa siluda, vajadusel täita, liigne pinnas, kivid, võõrkehad ja kännud jne eemaldada.
					0,034	0,823	789	0,20	158	
				Kokku:					158	
				Kokku art 30103:					316	

Riigitee 12161 Ojaküla tee km 0,000-2,971

Vasak pool					Parem pool					Märkused
Algus	Lõpp	Pikkus	Maht	Kokku	Algus	Lõpp	Pikkus	Maht	Kokku	
km	km	m	m³/jm	m³	km	km	m	m³/jm	m³	
0,009	2,959	2950	0,20	590						Vajalikus mahus liigse teepeenra ja nõlva materjali ning kasvupinnase (sh kasvupinnas/murukamar) ning mittesobiliku pinnase eemaldamine teepeenardelt ja muldkeha servast. Teemaa siluda, vajadusel täita, liigne pinnas, kivid, võõrkehad ja kännud jne eemaldada.
					0,009	2,959	2950	0,20	590	
				Kokku:					590	
				Kokku art 30103:					1180	

Tabel 4
Purustatud kruusast kate

Riigitee 12153 Ristivälja-Moka tee km 0,034-0,823

Teelõigu		pikkus	Sidumata segu, pos. 6			Märkused
algus	lõpp		Laius	Kihi paksus	art 40511a	
km	km	m	m	cm	m ²	
0,034	0,823	789	5,50	12	4340	kiht tihendatult
Kokku:					4340	

* informatiivne teave, materjali eeldatav kogus
tihendatud olekus: **1068**

Riigitee 12161 Ojaküla tee km 0,000-2,971

Teelõigu		pikkus	Sidumata segu, pos. 6			Märkused
algus	lõpp		Laius	Kihi paksus	art 40511a	
km	km	m	m	cm	m ²	
0,009	1,500	1491	5,00	12	7455	kiht tihendatult
1,500	2,450	950	4,00	12	3800	kiht tihendatult
2,450	2,959	509	4,50	12	2291	kiht tihendatult
Kokku:					13546	

* informatiivne teave, materjali eeldatav kogus
tihendatud olekus: **3332**

Tabel 5

Truubid, tähispostid

Riigitee 12153 Ristivälja-Moka tee km 0,034-0,823

Jrk nr	Asukoht, km	Olemasoleva truu				Ehitatav truu - plastiktruu		Märkused
		Ava m	Eemaldamine	Puhastamine	materjal	Ø 1000 mm	Tähispostide paigaldamine	
			pikkus, m			pikkus, m	tk	
			art 20306	art 30301		art 51001	art 70501	
1	0,189	1,000	9		raudbetoon	10	6	
2	0,116						1	Vp tähispost nõva alguse juurde
3	0,150						1	Vp teeääre tähistamiseks
4	0,034						2	Valge helkur katte üleminekul
5	0,823						2	Valge helkur katte üleminekul
			9	0		10	12	

Riigitee 12161 Ojaküla tee km 0,000-2,971

Jrk nr	Asukoht, km	Olemasoleva truu				Ehitatav truu - plastiktruu		Märkused
		Ava m	Eemaldamine	Puhastamine	materjal	Ø 400 mm	Tähispostide paigaldamine	
			pikkus, m			pikkus, m	tk	
			art 20306	art 30301		art 51001	art 70501	
1	2,141	0,15	5,8		asbotoru	8	2	
2	1,896	0,4		8	plast			Puhastada ol.olev truu ja truubi sisse- ja väljavool
3	0,009						2	Valge helkur katte üleminekul
4	2,959						2	Valge helkur katte üleminekul
			5,8	8		8	6	

Tabel 6
Mahasõidud

Riigitee 12153 Ristivälja-Moka tee km 0,034-0,823

Jrk. nr	Asukoht km		Otstarve	Mahasõitude ehitus purustatud kruusast, pos.6, $h_{keskm}=10\text{cm}$, m^2	Kasvupinnase eemaldamine, m^3	Muldkeha ehitus kruusliivast	Märkused
	vasakul	paremal		m^2	m^3	m^3	
				art 40511b	art 30101	art 30402	
1		0,095	elukohta sissesõit	30	3	3	
2	0,103		tegevuskoht	50			
3		0,116	elukohta sissesõit	5			Lepaniidi talupood
4	0,149		tegevuskoht	50			
5		0,153	piiramata otstarbega	50			3680238 Õina tee (eratee, MA), 3 haru
6		0,163	põllu- ja metsamajandus	30	3	3	
7	0,538		põllu- ja metsamajandus	30	3	3	
8		0,576	põllu- ja metsamajandus	30			
9	0,666		elukohta sissesõit	30			Kivioja KÜ
10		0,777	põllu- ja metsamajandus	30			3680236 Põllu tee (eratee)
11		0,819	põllu- ja metsamajandus	15			3680235 Palujuhani tee (eratee), väike haru
Kokku:				350	9	9	

Riigitee 12161 Ojaküla tee km 0,000-2,971

Jrk. nr	Asukoht km		Otstarve	Mahasõitude ehitus purustatud kruusast, pos.6, $h_{keskm}=10\text{cm}$	Kasvupinnase eemaldamine, m^3	Muldkeha ehitus kruusliivast	Märkused
	vasakul	paremal		m^2	m^3	m^3	
				art 40511b	art 30101	art 30402	
1	0,337		piiramata otstarbega	30	3	3	
2		1,088	põllu- ja metsamajandus	30	3	3	
3		1,320	põllu- ja metsamajandus	30	3	3	
4	1,327		elukohta sissesõit	30	3	3	
5		1,621	elukohta sissesõit	30			
6	1,651		elukohta sissesõit	30	3	3	
7		1,784	elukohta sissesõit	30			
8		1,843	elukohta sissesõit	30	3	3	Väravad (Metsavahi KÜ)
9	2,037		elukohta sissesõit	30	3	3	Saare KÜ
10	2,127		elukohta sissesõit	30			Pakapõllu KÜ
11	2,150		elukohta sissesõit	30			
12		2,377	elukohta sissesõit	30			Mäekalda KÜ
13		2,424	elukohta sissesõit	30	3	3	Okasroosi KÜ
14		2,546	piiramata otstarbega	30			Ojaküla kordon
15	2,781		piiramata otstarbega	30	3	3	

Kokku:

450

27

27

Tabel 7
Liiklusmärgid

Riigitee 12161 Ojaküla tee km 0,000-2,971

Jrk nr	Märgi aadress		Märk (nr)	Lisatahvel (nr)	Tekstil.märk (nr)	Postid (tk)	Eemaldada		Ümber tõsta (nr)	Tekst	Suur.gr/ tähe kõrg	Kile klass	Tekst. märgi m²	Märkused
	Vasakul	Paremal					Märk (nr)	Post ja jaland (tk)						
1	1,543				634	2				Põrgukivi →	125		0,408	Pruun viit
2	1,543				634					←Põrgukivi	125		0,408	Pruun viit
3	2,234		686a			1								Suur kivi
4	2,234		686b											
5	2,767		637			1	637			301→				Vana puitposti küljes
6	2,767		637				637			←301				
7		2,851	686b			1								Suur kivi
8		2,851	686a											

M.art.nr	Makseartikli nimetus	Kogus	Ühik
20301	Liiklusmärgi eemaldamine (ilma postita)	2	tk
70102	Tekstiline juhatusmärk koos postide ja vundamentidega	0,816	m²
70107	Liiklusmärk (ilma postita)	3	tk
70101	Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga	3	tk

NB! Märkide alaserva kõrgus sõidutee pinnast on üldjuhul 1,8 m (arvestamata lisatahvlit). Märgid paigaldada 1,0-1,5 m kaugusele tee servast.

Tabel 8
Tolmutõrje

Riigitee 12153 Ristivälja-Moka tee km 0,034-0,823

Algus	Lõpp	Pikkus	Laius	Pindala
km	km	m	m	m ²
0,034	0,823	789	5	3945
Kokku:				3945

Riigitee 12161 Ojaküla tee km 0,000-2,971

Algus	Lõpp	Pikkus	Laius	Pindala
km	km	m	m	m ²
1,500	2,959	1459	4	5836
Kokku:				5836