MÄRKUSED

*. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 459329
*. Alusplaanina on kasutatud:
--Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani töö number 231114G3 .
Koostamise aeg: 2023 november, Koordinaadid L-EST 97 süsteemis ning kõrgused EH2000 süsteemis.

* Asendiplaanile kaabli pikkused märgitud trassi pikkustena.Kaabli pikkuste jaoks vt elektriskeemi joonis .
* Trasside rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.
* Käesolevat joonist käsitleda lahutamata osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
* Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
*Tutvuda enne ehitustööde pakkumise tegemist looduses objektiga.
*Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevööndidega, millest kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.
*Joonisel on projekteeritud muhvide asukohad indikatiivsed.

NR

Abikaevik
Kaeviku ümbrus taastada vastavalt ehitusaegsele olukorrale.

24383JK

50102:001:0096
Ürguru tn 12

Abikaevik
Kaeviku ümbrus taastada vastavalt ehitusaegsele olukorrale.

42889LK
kilbist demonteerida ürguru tn 14 arvesti

50102:001:0082
Oru

Lõik 24383JK- 24384JK
Kaabel 6389 AXPK 4G120 tõmmata olemasolevast kaitsetorust välja ja asendada uue kaabel AXPK 4G240, l=77m.

Lõik 24384JK- LK225351
Projekteeritud MP kaabel, AXPK 4G120 , tunnus MPL, l=1m.
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus.

24384JK

Abikaevik
Kaeviku ümbrus taastada vastavalt ehitusaegsele olukorrale.

50102:001:0081
Ürguru tänav

50102:001:0074
Ürguru tn 5

50102:001:0080
Ürguru tn 14

50102:001:0071
Ürguru tn 2

24384JK/42889LK kõrvale paigaldada uus 1-kohaline liitumiskilp LK225351

50102:001:0072
Ürguru tn 3

Lõik 24382JK- 24383JK
Kaabel 6387 AXPK 4G120 tõmmata olemasolevast kaitsetorust välja ja asendada uue kaabel AXPK 4G240, l=112m.

Abikaevik
Kaeviku ümbrus taastada vastavalt ehitusaegsele olukorrale.

24382JK

50102:001:0076
Ürguru tn 7

50102:001:0070
Ürguru tn 1

N
W E
S

50102:001:0065
Ürguru tn 2a

Taastada kaeviku ümbrus

A

50102:001:0059
22270 Vana-Kastre - Kastre - Võnnu tee

Ettevaatust, side!

Lõik A-B
Kinniselt D110, 1250N, hmin=1,5m kõrvalmaantee katte ja mulde all.
Paigaldada torusse kaabel 6384 AXPK 4G240, l=27m.
Vaata ristmevälja joonist.

KM 5.21

Ettevaatust, side!

B

Ettevaatust, elekter!

Lõik AJ Kile:(Kuuste) -24382JK
Kaabel 6384 AXPK 4G120 tõmmata olemasolevast kaitsetorust välja ja asendada uue kaabel AXPK 4G240, l=142+47m.

Lõigus A-B paigaldada kaabel uude puuritud torusse.

Aed

50101:003:0051
Toome

50101:003:0033
Suure-Iltsi

Joonis 02

Tingmärgid Enersense AS

- Asendatav madalpinge kaabel
- Projekteeritud madalpinge kaabel
- Kinnistupiir
- Olemasolev keskpinge kaabel
- Olemasolev madalpinge kaabel
- SK — Ol. ol. sadekanalisatsioonitrass
- V — Ol. ol. veetrass
- S — Ol. ol. sidetrass
- Projekteeritud liitumiskilp (must kast tingmärgi sees näitab kilbi reaalset asukohta reaalsete mõõtudega)
- Projekteeritud kinnine meetod

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63a Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 14.02.2024
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LC0144
		Telefon/fax: 53 49 75 65	Joon nr: AS-1-01
Töö nimetus:	Ürguru tänav 14 peakaitsme suurendamine. Veskimäe küla Kastre vald Tartu maakond	e-mail: Siim.Sulamagi@enersense.com	Mõõtkava: M1:500 / A2
		Projekteeris: Siim Sulamägi	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollis: Siim Holtsmann	Muudatus: Ver 1

Plotted: Wednesday, February 14, 2024 14:13:08 PM Plotted by: Sulamägi Siim