Leht 5

AJ V-Jaagupi elamud demonteerida ja asendada alajaamaga V-Jaagupi veisefarm

AJ V-Jaagupi elamud
VM630
250 kVA, 10/0,4 kV

Nr MPL441776
AXPK 4G120
L_p=7 m; L_{kaab}=26 m

Nr MPL441780
AXPK 4G240
L_p=10 m; L_{kaab}=16 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=2x7 m

Kaablid 0,7 sügavusel, puhasvahe truubiga ca 0,45m

Nr MPL441777
AXPK 4G120
L_p=4 m; L_{kaab}=23 m

Nr MPL441778
Nr MPL441779
AXPK 4G240
L_p=8 m; L_{kaab}=2x13 m

Olemasolevad mp kaablid kaevata lahti ja ühendada ajutisse alajaama. Pärast kaablid pikendada AJ V-jaagupi elamud

D160; 750N
L=2x16 m

Kaabel KPL409481 ühendada ajutise AJ toiteks. Jätta piisav varu ja pärast aj asendamist ühendada kaabel AJ V-Jaagupi elamud

Nr KPL409482
AJ V-Jaagupi asula - V-Jaagupi elamud
AHXAMK-W 3x120+35
L_p=498 m; L_{kaab}=537 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=2x5 m

Kinnisel meetodil min 1,5m sügavusel
D160; 1250N; L=19 m
Vt profiil 3

D160; 750N
L=2x2 m

D160; 750N
L=2x3 m

D160; 750N
L=2 m

Nr KPL409481
AHXAMK-W 3x120+35
V-Jaagupi elamud - V-Jaagupi asula LP
L_p=677 m; L_{kaab}=725 m

Sidetrasside kõrgused täpsustada enne puurimist

Ristumine teega 17102 Viru-Jaagupi-Simuna tee km 0,61

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=11 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=112 m

D160; 750N
L=16 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=6 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=23 m

Sidetrassi kõrgus täpsustada enne puurimist võrguvaldaja esindajaga

Ristumine teega 21 Rakvere-Luige tee km 14.18

Kinnisel meetodil min 1,5m sügavusel kattest
Vt profiil 4
D160; 1250N; L=23 m

90101:001:0545
17102 Viru-Jaagupi - Simuna tee

90002:003:0079
Kesk tn 31a

90002:003:0770
Kesk tn 24

90001:001:0839
Kuuse tn 1

90001:001:0497
Kase tänav L2

90002:003:0200
Kase tn 10

90002:003:0300
Kuuse tn 4

90002:003:0670
Kuuse tn 2

90001:001:1061
Kaasiku tn 9a

90002:003:0950
Kaasiku tn 9

90001:001:0499
Kaasiku tänav

90002:003:0004
Kaasiku tn 1

90002:003:0044
Kaasiku tn 3

90002:003:0043
Kaasiku tn 5

90002:003:1030
Kesk tn 22

90001:001:0498
Kastani tänav

90002:003:1110
21 Rakvere-Luige tee

90002:003:0025
Kupma tn 1

LEONHARD WEISS OÜ tingmärgid:

- xW2 — Projekteeritud keskpinge maakaabelliin (x - kaablite arv)
- xW1 — Projekteeritud madalpinge maakaabelliin (x - kaablite arv)
- Ajutine kaabel
- Projekteeritud kaitsetoru
- Toru paigaldus kinnisel meetodil
- Kaeviku piir
- Puurimise kaevik
- Ajutine alajaam

Tingmärgid:

- Olemasolev survekanalisatsioon
- Olemasolev kanalisatsioon
- Olemasolev vesi
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Kinnistu piir
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Olemasolev side kaabelliin

Projekt	Pajusti-1005 (Roela) rekosntrueerimine, I etapp, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald			Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Elektripaigaldise plaan			Joonise nr	IP7592-1-5
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris: Ivo Maaten		17.10.2025	5282137	Mõõtkava M 1:500
	Kontrollis: Ivo Maaten				Staadium Tööprojekt
	Projektijuht: Ivo Maaten				Keel EST; Leht 5; Lehti 13

Leht 6

LEONHARD WEISS OÜ tingmärgid:

- xW2 — Projekteeritud keskpinge maakaabelliin (x - kaablite arv)
- Projekteeritud kaitsetoru
- Toru paigaldus kinnisel meetodil
- Puurimise kaevik
- Demonteeritav seade

Tingmärgid:

- Olemasolev side kaabelliin
- Olemasolev side valguskaabel
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Kinnistu piir
- Olemasolev madalpinge maakaabel

KP õhuliin demonteerida, AS-35, L=564 m

D160; 750N
L=8 m

D160; 750N
L=15 m

Kaabel paigaldada 1m kraavi põhjast sügavamale

D160; 750N
L=10 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=6 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=23 m

Kinnisel meetodil min 1,5m sügavusel kattest
Vt profiil 4
D160; 1250N; L=23 m

Ristumine teega 21 Rakvere-Luige tee km 14.18

Sidetrassi kõrgus täpsustada enne puurimist võrguvaldaja esindajaga

Nr KPL409481
AHXAMK-W 3x120+35
V-Jaagupi elamud - V-Jaagupi asula LP
L_p=677 m; L_{kaab}=725 m

D160; 750N
L=6 m

Mast 82 asendada V klassi kreosootimmutusega mastiga
L=11 m
Tugi, IV klass, kreosoot,
L=12 m

V-Jaagupi elamute HL LL13 demonteerida ja asendada V-Jaagupi asula LP-ga

Mast 81, III klass, kreosoot L=11 m

KP õhuliin FeAl 99 mm² L=66 m

KP õhuliin FeAl 99 mm² Kaabel maa 02 L=2650 m

KP õhuliin FeAl 62 mm² L=7 m

90002:003:0072
Mõisa

90002:003:0024
Kupmapõllu

90002:003:0073
Bioprojekt

Projekt	Pajusti-1005 (Roela) rekosntrueerimine, I etapp, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald			Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Elektripaigaldise plaan			Joonise nr	IP7592-1-6
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris: Ivo Maaten		17.10.2025	5282137	Mõõtkava M 1:500
	Kontrollis: Ivo Maaten				Staadium Tööprojekt
	Projektijuht: Ivo Maaten				Keel EST; Leht 6; Lehti 13