Vaade 10

Drenaaž. Ettevaatust õhuliini demonteerimisel.

M52-M55 mastid asendada uues asukohas uute puitmastidega. kl. 3 kre H=11.

Drenaaž. Ettevaatust õhuliini demonteerimisel.

M51-M56 õhuliin demonteerida ja asendada uuel trassil. Demontaaž l= 406 m

Drenaaž. Ettevaatust õhuliini demonteerimisel.

AJ paigaldust vaata täpsemalt asendiplaani vaatelt 51

M52 enne masti paigaldamist veenduda, et paigalduskohas ei oleks drenaaži. Drenaažile masti paigaldada ei tohi.

M53 enne masti paigaldamist veenduda, et paigalduskohas ei oleks drenaaži. Drenaažile masti paigaldada ei tohi.

M54 enne masti paigaldamist veenduda, et paigalduskohas ei oleks drenaaži. Drenaažile masti paigaldada ei tohi.

M56 jalanditga puit mast asendada samas asukohas uue toega puitmastiga. kl. 4 kre H=11. Tugi kl. 4 kre, H=12, l=5

AJ15242 (AJ Kimberi) F1 mastidele 1 ja 2 ehitada maandus takistusega R≤30 Ω

33,37 m

72°

80 | 80 | 80 | 80 | 72

21301:005:0100
Jaago

21301:005:0109
Arnu

21301:005:0107
Soo

21301:005:0304
21301:005:0110 Häädemeeste-Rannametsa tee

Häädemeeste-Rannametsa tee

Vaade 11

Ristumine tee ja 0,4 kV õhuliiniga. Vt ristmeväljajoonis RV-10.

M57-M58 r/b mastid asendada samas asukohas uute puitmastidega. kl. 3 kre H=11. Ehitada maandus R≤15 Ω

M57 Masti välja kaevamisel drenaaži vigastamisel dreen parandada. Vt seletuskiri pt 4.

M59 r/b asendada samas asukohas uue tõmmitsatega portaalmastiga. 2x kl.5 kre H=11. Tõmmitsad 4x l=5m, a=0,3 m. Tõmmitsad 4x l=7m, a=0,3 m

M60 r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga. kl. 3 kre H=11.

M61-M63 jalanditel puitmastid asendada samas asukohas uute puitmastidega. kl. 3 kre H=11.

72 | 85 | 80 | 59 | 92

21301:001:0403
Rannaste

21301:005:0118
Remmelga

21301:005:0231
Karja

Vaade 12

M62 Masti välja kaevamisel drenaaži vigastamisel dreen parandada. Vt seletuskiri pt 4.

M64 ol.ol toega puitmast. Asendada traavers ja isolaatorid.

M65-M67 jalanditel puitmastid asendada samas asukohas uute puitmastidega. kl. 3 kre H=11.

Tiru HL AS-35

85 | 86 | 84 | 80 | 90

21301:005:0231
Karja

21301:005:0277
Saaresepa

Vaade 13

M66 Masti välja kaevamisel drenaaži vigastamisel dreen parandada. Vt seletuskiri pt 4.

Välba HL AS-35

M68 ol.ol puitmast mast asendada samas asukohas uue toega puit mastiga kl. 4 kre H=11. Tugi kl. 4 kre H=13 m, l=7 m, a=0,3 m.

Teega ristumine. Vt ristmeväljajoonis RV-11.

M69 puitmastmast asendada samas asukohas uue puitmastiga. kl. 3 tan H=11.

M70 r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga. kl. 3 tan H=11.

89 | 84 | 74 | 61

21301:005:0277
Saaresepa

21301:005:0181
Pärna

21301:005:0093
Leinasaare

21301:005:0131
Loigu

Projekt: **Häädemeeste-Metsaküla fiirdri rekonstrueerimine III etappHäädemeeste vald Pärnu maakond**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 **EL10665798-0001**	Joonis: **Asendiplaani vaated 10 - 13**				Joonise nr: **IP6710-1**	
	Projekteeris	**Karl M Põldsam**		02.2024	+372 59002453	Mõõtkava: 1:1000
	Kontrollis					Staadium: Tööprojekt
	Projektijuht					Keel: EST; Leht: 5; Lehti: 21