

**Materjalide kokkuvõte**

Töö: Veevarustus ja kanalisatsioon. Lihula mnt 1, 1b, 1c, 1d. Audru alevik, Pärnu linn.

Töö nr: 2519

Vastutav spetsialist: L-L. Juursalu

Kuupäev: 01.03.2026

| Jrk nr                 | Kirjeldus                                    | Mõõt     | Kogus | Mõõtühik | Maksumus |       | Märkused |
|------------------------|--|----------|-------|----------|----------|-------|----------|
|                        |  |          |       |          | ühikule  | kokku |          |
| 1                      | 2  | 3        | 4     | 5        | 6        | 7     | 8        |
| <b>Ühisveevarustus</b> |  |          |       |          |          |       |          |
| 1.                     | Veevarustustoru PE-100-RC PN10               | De110    | 72    | jm       |          |       |          |
| 2.                     | Veevarustustoru PE PN10                      | De63     | 20    | jm       |          |       |          |
| 3.                     | Veevarustustoru PE PN10                      | De50     | 33    | jm       |          |       |          |
| 4.                     | Hülsstoru A-tugevus (SN16)                   | De110    | 40    | jm       |          |       |          |
| 5.                     | Elektrikeeviskolmik                          | De63     | 1     | tk       |          |       |          |
| 6.                     | Elektrikeevissiirdmik                        | De63-50  | 3     | tk       |          |       |          |
| 7.                     | PE siirdmik                                  | De63-40  | 1     | tk       |          |       |          |
| 8.                     | Elektrikeevismuhv                            | De50     | 7     | tk       |          |       |          |
| 9.                     | Maakraan                                     | DN40     | 4     | tk       |          |       |          |
| 10.                    | Elektrikeevisotsakork                        | De50     | 3     | tk       |          |       |          |
| 11.                    | Elektrikeevismuhv                            | De63     | 3     | tk       |          |       |          |
| 12.                    | Elektrikeeviskolmik                          | De110    | 2     | tk       |          |       |          |
| 13.                    | Elektrikeevismuhv                            | De110    | 5     | tk       |          |       |          |
| 14.                    | PE kaelus ja terasäärik                      | De110    | 1     | tk       |          |       |          |
| 15.                    | PE siirdmik                                  | De110-63 | 2     | tk       |          |       |          |
| 16.                    | PE kolmiküleminek                            | De110-63 | 1     | tk       |          |       |          |
| 17.                    | Maapealne hüdrant                            | DN100    | 1     | tk       |          |       |          |
| 18.                    | PE otstega siiber splindipikenduse ja kapega | DN100    | 1     | tk       |          |       |          |
| 19.                    | Lint teksiga VESI                            |          | 85    | jm       |          |       |          |

| Jrk nr | Kirjeldus | Mõõt | Kogus | Mõõtühik | Maksumus |       | Märkused |
|--------|-----------|------|-------|----------|----------|-------|----------|
|        |           |      |       |          | ühikule  | kokku |          |
| 1      | 2         | 3    | 4     | 5        | 6        | 7     | 8        |

#### Ühiskanalisatsioon

|     |   |          |    |        |  |  |  |
|-----|---|----------|----|--------|--|--|--|
| 1.  | Survekanalitoru PE-100-RC PN10                | De63     | 72 | jm     |  |  |  |
| 2.  | Survekanalitoru PE PN6                        | De63     | 48 | jm     |  |  |  |
| 3.  | Isevoolne kanalisatsioon PVC                  | De160    | 3  | jm     |  |  |  |
| 4.  | Voolurahustuskaev                             | D560/500 | 1  | kompl. |  |  |  |
| 5.  | Läbiviiguhülss                                | D560/160 | 1  | tk     |  |  |  |
| 6.  | Elektrikeevismuhv                             | De63     | 13 | tk     |  |  |  |
| 7.  | Elektrikeevisotsakork                         | De63     | 3  | tk     |  |  |  |
| 8.  | PE kolmik 45                                  | De63x63  | 3  | tk     |  |  |  |
| 9.  | Elektrikeevispõlv 45                          | De63     | 3  | tk     |  |  |  |
| 10. | PE otstega siiber splindipikenduse ja kaepaga | DN50     | 4  | tk     |  |  |  |
| 11. | Lint tekstiga survekanal                      |          | 48 | jm     |  |  |  |

#### Kinnistu Lihula mnt 1c veevarustus

|    |                        |           |    |    |  |  |                         |
|----|------------------------|-----------|----|----|--|--|-------------------------|
| 1. | Veevarustussurvevetoru | De50      | 20 | jm |  |  | lisaks tehnormine       |
| 2. | Hülsstoru              | De75(110) |    | jm |  |  | põrandaalune tehnormine |

#### Kinnistu Lihula 1c kanalisatsioon

|    |   |          |    |        |  |  |  |
|----|---|----------|----|--------|--|--|--|
| 1. | Kanalisatsiooni isevooline toru PVC SN8 | De110    | 8  | jm     |  |  |  |
| 2. | Survekanalitoru PE PN6                  | De63     | 11 | jm     |  |  |  |
| 3. | Pumpla Siim, pumpl Q=1,5l/s, H=3,5m     | D800     | 1  | kompl. |  |  |  |
| 4. | Kaev PP, rennpõhi, teleskoop.           | D400/315 | 1  | kompl. |  |  |  |

| Jrk nr | Kirjeldus | Mõõt | Kogus | Mõõtühik | Maksumus |       | Märkused |
|--------|-----------|------|-------|----------|----------|-------|----------|
|        |           |      |       |          | ühikule  | kokku |          |
| 1      | 2         | 3    | 4     | 5        | 6        | 7     | 8        |

#### Taastamine ÜVK torud

|    |             |  |     |                |  |  |  |
|----|-------------|--|-----|----------------|--|--|--|
| 1. | Haljasala   |  | 80  | m <sup>2</sup> |  |  |  |
| 2. | Kruuskatend |  | 140 | m <sup>2</sup> |  |  |  |

#### Taastamine Lihula 1c kinnistul

|    |                 |  |    |                |  |  |  |
|----|-----------------|--|----|----------------|--|--|--|
| 1. | Killustikkatend |  | 17 | m <sup>2</sup> |  |  |  |
| 2. | Haljasala       |  | 24 | m <sup>2</sup> |  |  |  |

1. Loetletud on põhilised materjalid, kõik vajalikud materjalid, mis loetelust puuduvad, kuuluvad töövõtu sisse.
2. Töövõja kohustus on enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollida materjalide koguseid.