Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 07.01.2026
		MTR:	TEL002388	Töö nr: 25-94
		Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 012
		Telefon:	+372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
Töö nimetus:	Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.	E-mail:	jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija:	Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 012	Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	

STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

- Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. keskpinge mast
- Proj. keskpinge mastitugi
- Proj. tõmmits
- Proj. mastalajaam
- Proj. maandus
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Liinikoridoride puhastus
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev kanalisatsioonitrass
- Ol. olev drenaaž
- Ol. olev gaasitrass
- Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Ojaääre
62904:002:0156

M78H24

Mast M78H24 asendada:
KREO 11m, klass 3

82.58

Asendada olemasolev KP paljasjuhe
BLL-99 kaetud juhtmega mastidel
M78H11-M78H66
L = 2656m

Mastil M78H23
kontrollida maandustakistuse
väärtust. Nõutav
maandustakistus ≤ 16 Ω.
Ületamise korral rajada uus
maandus.

M78H23

Mast M78H23 õiguda;
Paigaldada
sädevahemikud

95.73

M78H22

Mast M78H22 asendada:
TAN 11m, klass 4 + tugi 12m, klass 3.
Vajadusel paigaldada riiglid

55.93

Mast M78H21 asendada:
KREO 11m, klass 4 + 2x tugi
12m, klass 3 + tõmmits
Vajadusel paigaldada riiglid

M78H21

Aasametsa
57001:001:1300

53.62

Mast M78H55 asendada:
KREO 11m, klass 3

M78H55

90.08