105.27

135.63

Mast M78H56 asendada:
TAN 11m, klass 3;
Paigaldada sädevahemikud

M78H56

Asendada olemasolev KP paljasjuhe
BLL-62 kaetud juhtmega mastidel
M78H55-M78H61
L = 692m

Aasametsa
57001:001:1300

M78H57

+59,78
+60,31
+61,02
+61,33
+61,53
+61,72

STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

- Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. keskpinge mast
- Proj. keskpinge mastitugi
- Proj. tõmmits
- Proj. mastalajaam
- Proj. maandus
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Liinikoridoride puhastus
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev kanalisatsioonitrass
- Ol. olev drenaaž
- Ol. olev gaasitrass
- Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ		Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714 MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 07.01.2026
Töö nimetus:	Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.	Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	Töö nr: 25-94
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 019	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Joonise nr: 019 Mõõtkava: M1:500 A2