STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

- 1W2 — 1W2 — Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- 1W1 — 1W1 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. keskpinge mast
- Proj. keskpinge mastitugi
- Proj. tõmmits
- 50 — Proj. mastalajaam
- Proj. maandus
- X — X — Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Liinikoridoride puhastus
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- S — S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- V — V — Ol. olev veetrass
- K — K — Ol. olev kanalisatsioonitrass
- D — D — Ol. olev drenaaž
- G — G — Ol. olev gaasitrass
- T — T — Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Mast M78H57 asendada:
TAN 11m, klass 3

113.50

Mast M78H58 asendada:
TAN 11m, klass 3

M78H58

Aasa tee 2
57001:001:0134

126.90

Asendada olemasolev KP paljasjuhe
BLL-62 kaetud juhtmega mastidel
M78H55-M78H61
L = 692m

Mast M78H59 asendada:
TAN 11m, klass 4 + tugi
12m, klass 3
Vajadusel paigaldada riiglid
Paigaldada sädevahemikud

M78H59

89.52

Laane tee 6
57001:001:0128

Mast M78H60 asendada:
TAN 11m, klass 3
Paigaldada tagasi MP ja sideljin

M78H60

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 07.01.2026
Töö nimetus:	Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.	MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Töö nr: 25-94 Joonise nr: 020 Mõõtkava: M1:500 A2
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 020	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	