

Muudatused võrreldes põhiprojektiga

Võrreldes põhiprojektiga (PP) on raudtee tööprojektis vaiplaadid asendatud muldkeha lahendusega, kuna PP raames kavandatud vaiplaadid olid tehniliselt keerukad ja selle ehitus liiga ajamahukas, mis võiks saada ohuks Lepingu lõpptähtajale. Seetõttu on tööprojektis, kooskõlas projekteerimise lähteülesandega, kavandatud traditsiooniline muldkeha lahendus. Muldkeha muudatusega ei muudeta raudtee pealisehitust, millele on antud 14.05.2024 ehitusluba nr. 2412271/02898.

Vaiplaadid on asendatud muldkeha lahendusega kahes lõigus PK 2+042 – PK 3+132 ning PK 4+250 – PK 6+042. Ehitustegevuse alla jäävad järgnevad katastriüksused:

- Tallinna-Rapla raudtee 40001, KÜ 71901:001:0985
- Tallinna-Rapla raudtee 410, KÜ 71901:001:0983
- Tallinna-Rapla raudtee 40002, KÜ 71901:001:0987

Lisaks on tööprojektiga kavandatud täiendavad loomade läbipääsu truubid lähtudes KMH soovistest ja täiendavast eksperthinnangust (taotluse lisadokumentide hulgast leitav). Täpsem loetelu truupidest on leitav raudtee muldkeha seletuskirjast ptk. 3.1.2.