


LEPPEMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Katastriüksuse lähiaadress
- Katastriüksuse tunnus
- Maapinna kõrguspunkt
- Maapinna reljeef
- Hoone
- Rajatis
- Truup
- Tänav, tee, rada
- Kõlviku piir
- Elektri madalpinge liin
- Kanalisatsioonitrass
- Vee-trass
- Sidekaabel (fiiber)
- Side õhuliin
- Haljastatud ala
- Avaliku kasutusega liikluspind



PLANEERINGULAHENDUS


- Planeeringuala\*
- Krundi piir
- Krundi number
- Hoonestusala
- Kohustuslik ehitusjoon

PLANEERITUD MAAKASUTUS

- Elamumaa


PLANEERINGULAHENDUSE  
VÕIMALIK ASUKOHT

- Krundi juurdepääs
- Põhihoone
- Abihoone
- Krundi sissesõidutee, parkimiskoht
- Vee-trass
- Kanalisatsioonitrass
- Elektrivõrgu ühenduse maakaabel
- Elektrivõrgu jaotuskilp, liitumiskilp



KITSENDUSED

- Tänav kaitsevöönd
- Tehnovõrgu kaitsevöönd
- Kalda veekaitsevöönd
- Kalda ehituskeeluvöönd
- Kalda piiranguvöönd
- Tehnovõrgu servituudi ala
- Tuleohutuskuj



Krundi nr	Krundi ehitusõigused						
	Krundi lähiaadress	Krundi kasutamise sihtotstarve	Krundi pindala (m²)	Hoonete suurim lubatud arv	Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind (m²)	Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast (m)	Hoonete maaepäälise osa suurim lubatud korruselisus
1	Pikk tn 5	EP100%	1003	2 tk	200	8	2

Krundi nr	Krundi kasutamise piirangud, ehitus- ja arhitektuurinõuded				
	Krundi lähiaadress	Planeeritud parkimiskohtade arv	Minimaalne tulepüsisus-klass	Kinnistule planeeritud kitsendused	Arhitektuurinõuded
1	Pikk tn 5	> 2	TP3	<ul style="list-style-type: none"><li>kalda ehituskeeluvöönd</li><li>kalda piiranguvöönd</li><li>side õhuliini kaitsevöönd</li><li>side õhuliini isiklik kasutusõigus</li><li>elektri maakaabli kaitsevöönd</li><li>tänav kaitsevöönd</li><li>tuleohutuskuj</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>kinnistu paikneb miljöövaatustlikul hoonestusalal</li><li>põhihoone peab ulatuma kohustusliku ehitusjooneni</li><li>vältida tüüpprojekte</li><li>välisviimistlusmaterjal puit</li><li>hoonetel kahepoolne viilkatus</li></ul>

\* Visuaalse selguse huvides on planeeringuala joonisele märgitud tegelikkusest suuremana  
\*\* Planeeringulahenduse võimaliku asukohaga märgitud objektide asukohad on soovituslikud - objekti tegelik asukoht selgub projekteerimise käigus  
\*\*\* Planeeritud tehnovõrkudele ei ole joonisel kaitsevööndeid näidatud, sest planeeritud tehnovõrgu asukoht on soovituslik - täpne asukoht koos kaitsevööndi täpse asukohaga selgub planeeringu elluviimise jooksul