TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 20 kV kaablitrass kaitsetorus
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud mast ja mastitõmmits
- Projekteeritud maanduskontuur
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Demontaaž
- Katastriüksuse piir

Ettevaatust ristumine sidetrassiga

60501:004:0015
22150 Elva-Puhja tee

60501:004:0151
Elva tee 10

Paigaldussügavus 1,5m, kui kaabel teele lähemal kui 3m

Ettevaatust ristumised
Vee- ja kanalisatsioonitrass
Sidetrass

17101:001:0535
Pargi tänav

Taastada freesasfaltkattega sõidutee
ca 28m2, vt teeprojekti

60501:004:0049
Pargi tn 3

60501:004:0154
Pargi tn 1

60501:004:0095
22150 Elva-Puhja tee L2

17101:001:0177
22150 Elva-Puhja L2

60501:004:0152
Elva tee 12

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL228165, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+581+4m, AJ Puhja - AJ15666
Kaitsetorus 750/1250N
Teemaal paigaldussügavus 1,2m

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

Ettevaatust lähedus veetrassid

Ettevaatust ristumine veetrassidega

Taastada asfaltkattega sõidutee
ca 9m2

Ettevaatust ristumine sidetrassiga

Ettevaatust ristumine sidetrassiga

60501:004:0094
Viljandi tee 28

60501:004:0035
Kalda tee 2

Ettevaatust ristumised
Vee- ja kanalisatsioonitrass
Drenaazitrass
Kaugküttetrass

60501:004:0005
Kalda tee L1

60501:004:0183
Kalda tee 1

Ettevaatust elektrikaablid
Kaitsevööndis käsitöö

X= 6468500
Y= 635603

X= 6468450
Y= 635500

km
13,92

1,0

1.7
2.0

60501:001:0352
Nooruse tn 16a // Nooruse tänav

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713 Reg nr: 11445550 Telefon: 5676 1280 e-mail: ivo@ovipro.ee	Kuupäev: 03.03.2025
Töö nimetus:	Puhja-Tartu 15kV rekonstrueerimine 1. etapp Puhja alevikus. Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond. IP6960		Töö nr: E24-4
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280 Kontrollija: Siim Holtsmann	Joonise nr: 001 Mõõtkava: M1:500/A3