Demonteerida 10kV õhuliin
Vt demontaaži plaan 011

Mahla AJ demonteerida ja asendada
kõrval

Olemasolevad kaablid viia
uue alajaama toitele
Vt elektriskeem
Maasse jäävad kaabliotsad viia tööst välja,
lõigata, lühistada ja isoleerida

Ettevaatust ristumised
Vee- ja kanalisatsioonitrass

Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEKA 1VM630, AJ15666, 250 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X = 6468825.6305 Y = 635393.7117
X = 6468824.0000 Y = 635394.8699
X = 6468825.6562 Y = 635397.2015
X = 6468827.2867 Y = 635396.0433
Maapinna 61.65= Alajaama 0.00=61.80
Rajada maanduskontuur

Ristumine sissesõidutee ja puistuga
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 2x PE De160 1250N L=2x32m
Kulgemisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Min 1,5m sügavus märgi juures

Ettevaatust ristumised
Side- ja elektritrassidega
Kanalisatsioonitrass

Taaspaigaldada sillutiskivi
ca 15m2

Taastada asfaltkattega kõnnitee
ca 4m2

Katendid taastada vähemalt eelnevasse
seisukorda, kraavid ja teemulded
taastada eelnevasse seisukorda

Ettevaatust läheduses sidetrass

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL228166, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+761+4m, AJ15666 -AJ15667
Kaitsetorus 750/1250N

Ristumine 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee
maanteega km 21,99
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=29m
Ristumisel min 1,5m katendist (1m kraavist)
Min 1,5m liiklusmärgist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Vt ristmeväljajoonis 1

Ettevaatust ristumised side- ja elektritrassidega
Ennem puurimist selgitada sügavus

Ettevaatust ristumine sidetrassiga

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL228165, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+581+4m, AJ Puhja - AJ15666
Kaitsetorus 750/1250N
TEEMAAL PAIGALDUSSÜGAVUS 1,2M, RISTUMISEL 1,5M

Paigaldussügavus 1,5m, kui kaabel teele lähemal kui 3m

Ettevaatust ristumine
Elektritrassiga

Ettevaatust ristumine ja tööd kaitsevööndis
Vee- ja kanalisatsioonitrass
Sidetrass

Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Ennem puurimist selgitada sügavus

Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=1x57m
Paigaldussügavus 1,5m
Lahtikaevatav ala 2+2m2

60501:004:0163
Saare tee 3

60501:004:0090
Viljandi tee 11

60501:004:0185
Viljandi tee 18

60501:004:0024
Viljandi tee 13

60501:004:0025
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

60501:004:0064
Viljandi tee 24

60501:004:0067
Elva tee 1 // Viljandi tee 22

60501:004:0120
Elva tee 2

17101:001:2375
22114 Puhja-Vihavu tee

60501:004:0015
22150 Elva-Puhja tee

60501:004:0091
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee L3

AJ15666

Saare tee

Viljandi tee

Elva tee

Kilingi-Nõmme tee L3

Soojuspumbad

El.auto laadija

Apteek

Reklaam "Motogal"

Kuur

Lihtsõiduautode parkla

Jalgratta parkla

Kõnnitee

Sillutiskivi

Kraav

Kaev

Liiklus

Kruus

Rohelus

Kõnnitee

Kõnnitee

Kõnnitee