

Tabel 1

Puude raadamine, juurimine (freesimine), võsa eemaldamine, puude võra piiramine, teemaa-ala korrastamine

Riigitee 12135 Käina - Hüti 17,287-20,483

Jrk. nr	Asukoht				Raadamine	Juurimine (freesimine)	Teemaa-ala puhastamine	Puude võra piiramine	Märkused
	vasak		parem						
	Algus	Lõpp	Algus	Lõpp					
1	17,287	20,483			x	x	x	x	Töö maht arvestatakse komplekselt kogu objekti lõikes
2			17,287	20,483	x	x	x	x	

Tabel 2

Kraavide puhastamine

Riigitee 12135 Käina - Hüti km 17,287-20,483

Vasak pool			Parem pool			Märkused	
Algus km	Lõpp km	Pikkus m	Algus km	Lõpp km	Pikkus m		
18,850	19,050	200	18,150	19,67	1520		
19,200	19,670	470	20,280	20,400	120		
20,020	20,483	463					
		20			11	Äravoolu otsade puhastamine	
Kokku:		1153				1651	
Kokku art 30201:				2804			

Tabel 3

Kasvupinnase eemaldamine

Riigitee 12135 Käina - Hüti km 17,287-20,483

Vasak pool					Parem pool					Märkused
Algus km	Lõpp km	Pikkus m	Maht m ³ /jm	Kokku m ³	Algus km	Lõpp km	Pikkus m	Maht m ³ /jm	Kokku m ³	
17,287	20,483	3196	0,20	639						Vajalikus mahus liigse teepeenra ja nõlva materjali ning kasvupinnase (sh kasvupinnas/murukamar) ning mittesobiliku pinnase eemaldamine teepeenardelt ja muldkeha servast. Teemaa siluda, vajadusel täita, liigne pinnas, kivid, võõrkehad ja kännud jne eemaldada.
					17,287	20,483	3196	0,20	639	
		Kokku:		639			3196		639	
		Kokku art 30103:		1278						

Tabel 4**Purustatud kruusast kate****Riigitee 12135 Käina - Hüti km 17,287-20,483**

	Teelõigu		pikkus	Sidumata segu, pos. 6		
	algus	lõpp		Laius	Kihi paksus	art 40511a
	km	km		m	m	cm
	17,287	20,483	3196	7,00	12	22372
	Kokku:					22372

* informatiivne teave, materjali eeldatav kogus tihendatud olekus:

5504

Märkused
kiht tihendatult

Tabel 5

Truubid

Riigitee 12135 Käina - Hüti km 17,287-20,483

Jrk nr	Asukoht, km	Olemasoleva truubi demonteerimine			Ehitatav truup - plastiktruup		Tähispostide paigaldamine	Märkused	
		Ø 500 mm	Ø 750 mm	materjal	Ø 600 mm	Ø 400 mm			
		pikkus, m			pikkus, m				tk
		20306a	20306b		51001a	51001b			70501
1	18,760	10		raudbetoon	12		2		
2	18,896		12	raudbetoon	12		2		
3	20,410	10		raudbetoon	11		2		
4	20,414					10		Mahasõidu truup	
		20	12		35	10	6		

Tabel 6

Mahasõidud

Riigitee 12135 Käina - Hüti km 17,287-20,483

Jrk. nr	Asukoht km		Otstarve	Mahasõitude ehitus purustatud kruusast, pos.6, $h_{keskm}=10\text{cm}$, m^2	Kasvupinnase eemaldamine, m^3	Muldkeha ehitus kruusliivast, m^3	Märkused
	vasakul	paremal					
				40511b	30101	30402	
1		17,532	piiramata otstarbega	80			3920776 Pauli tee RMK
2		18,089	piiramata otstarbega	75	8	8	
3	18,133		piiramata otstarbega	30			3920343Põlluvahe tee
4	19,061		piiramata otstarbega	30	3	3	
5	19,542		piiramata otstarbega	90			3680016 Tihu tee RMK
6		19,754	piiramata otstarbega	30			3920775 Laudselja tee
7		20,043	piiramata otstarbega	50			3920314 Hüti-Laasi teeharu
8		20,069	piiramata otstarbega	70			3920314 Hüti-Laasi teeharu
9	20,414		põllu- ja metsamajandus	60	6	6	koos uue mahasõidutruubiga
Kokku:				515	17	17	

Tabel 7

Liiklusmärgid

Riigitee 12135 Käina - Hüti km 17,287-20,483

Jrk nr	Märgi aadress		Märk (nr)	Lisatahvel (nr)	Tekstil. märk (nr)	Postid (tk)	Eemaldada		Ümber tõsta (nr)	Tekst	Suur.gr/ tähekörg	Kile klass	Tekst. märgi m ²	Märkused
	Vasakul	Paremal					Märk (nr)	Post ja jaland (tk)						
		17,532					221	1						
		17,532	221		644	1				PAULI tee	75mm	2	0,092	Metsatee
		17,532			644					PAULI tee	75mm	2	0,092	
		18,000					651	1		'18/18				
		18,000	651			1				'18/18	2	2		
		19,000					651	1		'19/19				
		19,000	651			1				'19/19	2	2		
	19,540						221	1	221					
	19,540				644	1				TIHU tee	75mm	2	0,082	Metsatee, uus pikem post, 221 samale postile
	19,540				644					TIHU tee	75mm	2	0,082	
		20,000					651	1		'20/20				
		20,000	651			1				'20/20	2	2		
		20,069	221		644	1				HÜTI-LAASI tee	75mm		0,138	Metsatee
		20,069			644					HÜTI-LAASI tee	75mm		0,138	
		20,227					134a							
		20,227	134a								2	2		Ristumine kõrvalteega

M.art.nr	Makseartikli nimetus	Kogus	Ühik
20301	Liiklusmärgi eemaldamine (koos postidega, vundamentidega jne.)	6	tk
70102	Tekstiline juhatusmärk	0,624	m ²
70103	Liiklusmärgi ümbertõstmise	1	tk
70107	Liiklusmärk (ilma postita)	3	tk
70101	Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga	6	tk

NB! Märkide alaserva kõrgus sõidutee pinnast on üldjuhul 1,8 m (arvestamata lisatahvlit). Märgid paigaldada 1,0-1,5 m kaugusele tee servast.