N
W
E
S

TINGMÄRGID
- Rekonstrueeritav 0,4 kV õhukaabel
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Olemasolev r/b mast
- Olemasolev puitmast
- Katastriüksuse piir
- Olemasolev 15 kV õhuliin
- Transpordiameti kaitsevöönd

77302:002:2150
Poodi

77302:002:0331
Nuka

77302:002:1770
Karu

77302:002:2020
14215 Lilu tee

77302:002:2051
14207 Pataste-Kaiavere-Luua tee

M12
M11
M10
M9

52,1m
43,4m
49,1m
48m
47,6m

Joonis 04

Mastile ehitada maandus R ≤ 25 Ω.

Olemasolev õhuliin 4xA-35
M2-M17 asendada uue EX4x50
õhukaabelliiniga, L=705m

Ristumine 15 kV õhuliiniga, liinide omavaheline min. vahekaugus 1,72m.

Mastile ehitada maandus R ≤ 25 Ω.

Ristumine maanteega, min. vahekaugus kogu riigitee katte laiuses 7,0m.

Joonis 02

Joonis 04
Joonis 03
Joonis 02
Joonis 01

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 13292G). Koostamise aeg: 17.02.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207 MTR: TEL003344 Reg nr: 14217559 Telefon: 59002913 e-mail: tanel.heering@elefish.ee	Kuupäev: 11.03.2025 Töö nr: IP7533 Joonise nr: 03 Mõõtkava: M 1:500/A3
Töö nimetus:	Lilo alajaama ja 0,4 kV fiidri F1 rekonstrueerimine, Lilu küla, Tartu vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	Projekteerija: Tanel Heering	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1