



TINGMÄRGID:

- Projekteeritud haljasala (murukülv h=10 cm)
- Projekteeritud teepinna kindlustamine purustatud kruusa või killustikuga (Segu nr 6)
- Projekteeritud likvideeritav objekt
- Projekteeritud katte serv
- Projekteeritud kindlustamata teepinna serv
- Olemasolev teekattemärgistus
- Projekteeritud teekattemärgistus
- Projekteeritud liiklusemärgi post
- Olemasolevad horisontaalsed kõrgusarvudega
- Projekteeritud pörkepiire mahaviiguga
- Projekteeritud tähispost (kollane)

Likvideerida olemasolev lõõgiterminal ning ühendada olemasolev pörkepiire uue samaväärse pörkepiirdega (34m+4,0m mahaviik)

Olemasoleva mahasõidu asfaltkate likvideerida (va 1,5m laiune riba jalgliikluse võimaldamiseks) (58m²). Alus- ja kruuspinnas likvideerida vastavalt vajadusele, et oleks võimalik mahasõidu ulatuses teostada murukülv kasvupinnasel minimaalselt 10cm paksuselt (100m²). Vertikaalne planeering vastavalt olemasolevale situatsioonile

Projekteeritud pörkepiirde mahaviik (4,0m)

ETIIVAATUST Keskpingekaabel

Olemasoleva teepinna täitmine/taastamine purustatud kruusa või killustikuga (segu nr 6) (18m²) põiklaldga 4,0% teest eemale.

Olemasolev pörkepiire koos mahaviiguga ümber tõsta või vajadusel asendada näidatud ulatuses.

Projekteeritud pörkepiire (14,0m+4,0m mahaviik) ühendada olemasoleva pörkepiirdega

Reaalprojekt
 Reaalprojekt OU
 Pärnu mnt 463
 10916 Tallinn Estonia
 tel +372 608 11 00
 www.reaalprojekt.ee
 reaalprojekt@reaalprojekt.ee

Töö nimetus
Tammi tee põhiprojekt

Tellija
Rae Vallavalitsus

Asukoht
Tammi tee, Rae vald

Insener:
 Insener: Oleg Dublik
 Insener: Marian Sepp

Joonise nimetus
**Asendiplaan
 L02 NURME TEE MAHASÕIDU SULGEMINE**

Möötkava
1:500

Projekti juht: Taavi Agasild
 Fail / Kuupäev: P21002_PP_TL-2AP_L02_v03.dwg / 12.04.2022

Töö nr P21002	Stadium PP	Kõide; eriosa TL	Joonise nr 2PP_L02
-------------------------	----------------------	----------------------------	------------------------------