

<b>Katete taastamise maht</b>					
<b>Jrk</b>	<b>Katendi tüüp</b>	<b>Möö- ühik</b>	<b>Kogus</b>	<b>Ühiku- hind (EUR)</b>	<b>Summa (EUR)</b>
<b>13111 KAUKSI-VASKNARVA TEE KM 0,872 RISTUMISKOHT</b>					
1	Asfaltbetoon AC 16 surf (tardkivim), h=6	m <sup>2</sup>	320		
2	Killustikalus fr 32/63, h=25	m <sup>2</sup>	385		
3	Dreenkiht, h=25	m <sup>2</sup>	390		
4	Haljastuse taastamine	m <sup>2</sup>	380		
5	Purustatud kruus, kivimaterjali segu 0/31,5	m	68		
6	Kruus, kivimaterjali segu 0/63	m	68		
7	Täiteliiv, k≥0,5m/ööp, Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,00 m katte pinnast Kt≥0,95)	m <sup>3</sup>	200		
<b>Ühekihiline sõidutee asfaltbetoon katend Tüüp 1</b>					
8	Asfaltbetoon AC 16 surf (tardkivim), h=6	m <sup>2</sup>	3107		
9	Killustikalus fr 32/63, h=25	m <sup>2</sup>	3400		
10	Dreenkiht, h=25	m <sup>2</sup>	3700		
<b>Kruusakatend Tüüp 2</b>					
11	Purustatud kruus, kivimaterjali segu 0/31,5	m <sup>2</sup>	2830		
12	Kruus, kivimaterjali segu 0/63	m <sup>2</sup>	3000		
<b>Killustikkatend Tüüp 3</b>					
13	Killustikalus fr 32/63, h=25	m <sup>2</sup>	7775		
14	Dreenkiht, h=25	m <sup>2</sup>	8000		
<b>Haljasalade murukate</b>					
13	Haljastuse taastamine	m <sup>2</sup>	19000		