

X = 6504700

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimis-
masina asukoht
2,5x7,5m

Lille
57802:003:0213

Luuu bussipeatus
57802:003:0279

Metsakooli alajaam
57802:003:0218

Projekteeritud AXP4G240
L=3m+293m+3m
AJ Metsakooli-JK72938
MPL449254

Punktis A-B kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=10m
Punktis B-C kaabel paigaldada kinnisel meetodil vastavalt ristmävälja joonisele R1 PVC 110 1250N kaitsetorus L= 17m
Punktis C-D kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=83m
Punktis D-E kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=40m
Punktis E-F kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=12m
Punktis F-G kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=29m
Punktis G-H kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=2m
Punktis H-I kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=37m
Punktis I-J kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=29m
Punktis J-K kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=31m
Punktis K-L kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=3m

Metsakooli
57801:001:0528

Ettevaatust!
Ristumine Telia
sidetrassiga!

Ettevaatust!
Ristumine Vee
torustikuga.

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Ettevaatust!
Ristumine
kanalisatsioonitorustikuga.

Taastatav
murukate
95m².

14206 Nava-Luuu-Palamuse tee
57802:003:1800
Joonis 2


Teeääre
57802:003:0274

2

TINGMÄRGID

- 1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Katastriüksuse piir
- Olemasolev alajaam
- Ol.olev Veetorustik
- Ol.olev kanalisatsioonitrass
- Ol.olev Telia sidetrass
- Ol.olev MP maakaabel
- Ol.olev MP õhuliin
- Ol.olev KP õhuliin
- MP õhuliini demonteerimine
- MP õhuliini masti demonteerimine

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaevik,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.



Muru seeme
Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf=0.5 m/ööp)
Toru alus - tiiv 10cm (kivises pinnases)

Alusplaanina on kasutatud:

- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilis alusplaani (töö nr 15107G). Koostamise aeg:10.07.2026 Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:

- Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Tellijaja:



ELEFISH

Töö nimetus:

Luuu katlamaja peakaitsme suurendamine madalpingel Luua küla Jõgeva vald Jõgeva maakond.

Joonise nimetus:

ASENDIPLAAN

Address: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207
MTR: TEL003344
Reg nr: 14217559
Telefon: 59089993
e-mail: lauri.visnapuu@elefish.ee

Projekteerija: Lauri Visnapuu

Kontrollija: Tanel Heering

Kuupäev: 14.07.2026

Töö nr: LC5293

Joonise nr: 01

Mõõtkava: M 1:250/A3

Muudatus: Ver 1