

Raba Projekt OÜ Töö nr.2777.T.24 12.02.2024.a.	Objekt: Kaluri tee ja Kivila tee sidevõrgu rekonstrueerimine Haabneeme alevikus Viimsi vallas Harjumaal Aadress: Kaluri tee, Kivila tee, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harjumaal Eriosa: Sidepaigaldis. Tööprojekt	1/1
--	---	-----

TELLIMISSPETSIFIKATSIOON

Jrk.	Nimetus	Kood	M/ü	Kogus
Ehitustööd				
1	Plasttoru 100 mm A (4,8mm) 1250N	5261561	tk.	25
2	Plasttoru 100 mm A (3,2mm) 750N		tk.	42
3	Plasttoru 50 mm 750N		m	25,0
4	Poolitatav toru D=100 mm, L= 1,0m		tk.	21
5	Plasttoru käänak 100 mm, 90°	5261661	tk.	4
6	Plasttoru käänak 100 mm, 45°	5261660	tk.	5
7	Plasttoru käänak 50 mm, 90°		tk.	1
8	Plasttoru käänak 50 mm, 45°		tk.	3
9	Sadulharu 100=100+50		tk.	3
10	Läbistushülss 100 mm	5260289	tk.	15
11	Läbistushülss 50 mm		tk.	1
12	Kaablikaev KKS-2, täiskaev		tk.	2
13	Kaablikaev KKS-3, ülemine pool		tk.	1
14	Kaablikaev KKS-3, põhjaplaat		tk.	1
15	Malmluuk kerget tüüpi, lukustatav	5281019	tk.	3
16	Kaevu reguleerimise rõngas	30100070	tk.	6
17	Kronstein 600 mm	5281025	tk.	12
18	Tellis M-75		tk.	30
19	Maakaabli kaitselint lai 75 mm	E6415093	m	330,0
20	Betoon		t	0,3
21	Liiv		t	8,4
22	R/b plaat 400x400x50		tk.	7
23	Markerpall		tk.	22
Montaaztööd				
1	Kaabel VMOHBU-TL 3x2x0,5		km	0,485
2	Kaabel VMOHBU-TL 10x2x0,5		km	0,190
3	Kaabel VMOHBU-TL 100x2x0,5		km	0,215
4	Eralduslatt LSA-PLUS 2/10	7202320	tk.	15
5	Jätkumuhv GELSNAP-B		tk.	8
6	Jätkumuhv XAGA 500 75/15-460		tk.	1
7	Liide 3M Scotchlok UY		tk.	45
8	Jätkumoodul PSI 10-paarine	7230601	tk.	1
9	Ühendusmoodul 3M 4000D	5243504	tk.	4
10	Üleviigujuhe jätkusisene L= 420 mm	5271522	tk.	9
11	Üleviigujuhe jaotuskapile L= 420 mm	5271525	tk.	11
12	Konsool KKA-2	5281016	tk.	30

Koostas:

M.Raba