Lisa 1
12.11.2026 lepingu
nr 2-2/1067 juurde

TEHNILINE KIRJELDUS TÖÖDE TEOSTAMISEKS

1. **Tellija nimi ja andmed:** Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
2. **Hanke objekti nimetus: Miinisadama** tn
3. **Asukoht, kontaktisik**: **Miinisadama** tn4 , Tallinn, Harjumaa
4. **Liik:** remont
5. **Hanke objektide iseloomustus:** 6 Kai trasside servas ja katendite taastamine ca 650m2
6. Nõuded**:**

6.1 Tellija esitab täitjale alusplaani.

6.2 Olemasolevate trasside läheduses tuleb kaevata käsitsi, rangelt kinni pidada Elektilevi Oü nõuetest.

6.2.1 Arvestada välistrasside puhul teiste tehnovõrkudega ristumistega. Mitte kahjustada olemasolevaid tehnovõrke. Kahjustamise korral kuulub nende nõuetekohane taastamine täiemahuliselt täitja vastutusalasse. Täpse trassile jäävate tehnovõrkude info edastab tellija täitjale enne tööde alustamist koos muu lähteinformatsiooniga (lähteinformatsiooni olemasolul).

6.2.2 Kaablikraavi täitematerjalina võib kasutada Elektrilevi OÜ standardis P338 tabelis „Tagasitäiteliiva struktuuri läbilõige“ toodud struktuuriga liiva. Kaabli kaevis täita täitepinnasega, mis ei sisalda üle 10 mm suuruseid kive/tükke. Täitmisel pinnas tihendada toru (-de) ümber arvestades pinnase hilisemat vajumist.

6.2.3 Täitja töömahtu kuulub katendite, ehitamine ja taastamine kogu ulatuses.

6.3 Sadevee kaevude servas vajanud pinnase taastamine ja tagada vajunud kaevu töökord kontrollida toruühendused. Vajadusel taastada remondimuhviga.

6.4 Tagada vete- piki ja põiksuunaline äravool asfaltkatte pinnalt. Projektiga anda põhimõtteline sademevete äravoolu lahendus. Projekteeritav lahendus peab välistama pinnasevee sattumist katendikonstruktsiooni.

6.5 Tagada kõvakattega alade kandevõime teljekoormusele min 120kN
Katendis kasutatavate materjalide minimaalsed nõuded:

6.5.1 Tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100: GC90/15; FI15; LA25; AN14; FNaCl4

6.5.2 Tihe asfaltbetoon AC 32 base 70/100: GC90/15; FI20; LA30; f4, F2 (F4)

6.5.3 Paekivikillustikust alus (25 cm) - (fr 32/63, kiiluda 16/32 ja 8/12, E=170 MPa, GC80/20, C90/3, LA30, F4, FI20, f4)

6.5.4 Dreenkiht (20 cm) - (keskliiv Kf min 1m/ööp, E=65 MPa)

6.5.5 Täitepinnas (paekivikillustik) (vajadusel 40 – 50 cm) Kf=0,5 m/ööp, Kt=0,95

6.5.6 Kaevuluugid tõsta vastavalt kaevutüübile projekteeritavale kõrgusele vajadusel asendada uutega

6.5.7 Miinimum asfaltkatte kihtide paksus minimaalselt 60mm+50mm (aluskihi paksus 60mm ja pealiskihi paksus 50mm)

6.6 Väljakaeve sügavus ca 0,5m kogu töömaa ulatuses, arvestada olemasolevate trasside ja voolu suundadega. Trasside auskoht jääb samaks.

6.7 Täitja peab arvestama ka võimalike kaevuremontidega, mis võivad kahjustuda tööde käigus ja/või on amortiseerunud.

6.8 Objektiga tutvumine kohustuslik, hilisemaid pretensioone ja hinnamuutusi ei rahuldata.

6.9 Tööde teostamise tähtaeg on 2 kuud alates lepingu jõustumisest.

6.10 Pakkumuse esitamisel garanteerib Pakkuja, et on pakkumuse koostamisel arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks ja hankelepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud tööd, teenused, tegevused ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ja selle lisades, kuid mis on tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks arvestades lepingu eesmärki.

6.11 Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“

6.11.1 EVS 901-1:2020 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid.

6.11.2 EVS 901-2:2016 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained.

6.11.3 EVS 901-3:2021 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud.