Kaablite paigaldussügavused **(va asendiplaani eriviited)**:
haljasalal - min 1,2 m;
tee, perspektiivse tee all - min 2,2 m;
kraavi, perspektiivse kraavi, truubi põhjast min 1,0 m põhjast sügavamal;
kraavi nõlvas - min 1,5 m

Kaabli kaitsetorud:
Lahtine meetod - 750N, D110mm
Kinnine meetod - 1250N, D110mm

Tingmärgid: ELT (Transpordiameti töö MA0815)

XW1.1 — XW1.1	Proj. välisvalgustuse maakaabe 750N kaitsetorus (x–kaablite arv)
XW1.1 — XW1.1	Proj. välisvalgustuse maakaabel 750N kaitsetorus (x–kaablite arv)– väljaehitav vastavalt etapile
XW1 — XW1	Proj. madalpinge maakaabel 750N kaitsetorus (x–kaablite arv)
	Proj. kaablikaitsetoru 1250N
	Proj. kaablikaitsetoru 1250N viadukti ehitise sees
	Proj. kaablikaitsetoru 750N tunneli ehitise sees
	Proj. sõidutee valgusti, konsool, metallmast, jaland
	Proj. sõidutee valgusti, HE–metallmast, jaland
	Proj. sõidutee valgusti, konsool, metallmast, jaland – väljaehitav vastavalt etapile
	Proj. sõidutee valgusti, konsool, metallmast, silla kinnitus servaprussi külge
	Proj. kergliiklustee valgusti, metallmast, jaland
	Proj. tunnelivalgusti
NR / M/K / A / B / C / D	Proj. valgustuspunkti info NR – Valgusti number M – masti pikkus/ K – konsool A, B, C, D – valgusti andmed
	Proj. valgustuse juhtimiskilp (LJS)
	Persp. liitumiskilp

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
Projekteeritud puurimiskaevik
Projekteeritud maandus
Kinnistu piir
Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev MP õhuliini post (r/b)

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Transpordiameti tellitud Reaalprojekt OÜ tööd nr. MA30815.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Alajaama Suur-Poe:(Märjamaa) F2 mastist M6 ehitada välja AXPK 4G240 (MPL447520) kuni projekteeritud 1-kohalise liitumiskilbini **LK240525**, L=430 / 443 m

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp **LK240535**
peakaitsmea 3x40A
Kilbi põhja paigaldada tarbija kaabli reservtorud D50 750N, L=2m

Persp. LK
PK 3x40A
x: 6518354.131
y: 523818.908
Tagada Ik1min 507A

Proj. LJS–3
Toide persp. LK–st

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 10.05.2026 Töö nr: ENS-127
Töö nimetus: Märjamaa metskond 28 tänavavalgustuse liitumine madalpingel Konuvere küla, Märjamaa vald, Raplamaa LC4955		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/3 Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Sander Kotter	Mõõtkava:1:500