M14
M13
M12
M11
M10
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M1A

Madalpinge õhuliini ümberehitus. Olemasolev 10 m puitmast (maapealne osa) asendada uue 11 m puitmastiga.Vahetuse põhjus: gabariit.

Madalpinge õhuliini ümberehitus. Olemasolev 10 m puitmast (maapealne osa) asendada uue 11 m puitmastiga.Vahetuse põhjus: gabariit.

Baasvõrgu ühenduskoht. Olemasolev sidekaev - kaevu nr. 017K04

Multitoru kaitsta täiendava 750N kaitsetoruga. L=112m

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil L=61m, puurimistorus 1250N

Multitoru kaitsta täiendava 750N kaitsetoruga. L=45m

Kaabel paigaldada kraavi põhjast min. 1m sügavusele

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil L=97m, puurimistorus 1250N

Jaotuskapp (C2004) paigaldada sokliga pinnasesse masti M1 kõrvale

Kaabel paigaldada kraavi põhjast min. 1m sügavusele

Mast õiguda

Murukatte taastamine 113m²
Murukatte taastamine 47m²
Murukatte taastamine 13m²

Tamme 25101:001:0503
Sovivälja 25201:008:0079
Sovi 25201:008:0080
Silootaa 25201:008:0040
Silootaa 25201:008:0039
Silootaa 25201:008:0041
Silootaa 25201:008:0042
Niinemäe 25201:008:0074
Nõmme 25201:008:0490
Kuusiku 25201:008:0118
Paue 25201:008:0530

KRUUSKATE TAASTAMINE



Purustatud kruus (märkus 3)
killustikust alus fr. 32/63 (E^3 170 MPa)
täide peenliivast k^3 0,5 m/ööp
Kt^2 0,98 (sügavamal kui 0,7 katte pinnast Kt
Liivalus $Kt \geq 0,98$
olemasolev pinnas $Kt \geq 0,94$

Kaeviku ristlõige. Lahtine paigaldus haljasala all. Murukatte taastamine



Muru
Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)
Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
Multitoru
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Märkused

1.Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagadaes tervevisangu ulatuses õhuliiniide vahe min. 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel. Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliiniide puhul tagada asulasiseste teedega ristumiseel min. 5,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
3. Riigimaanteede puhul min. 7,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
4. Kergliiklusteede kohal tagada min. 4,5m kõrgus rippe madalaimas osas ja haljasalade kohal min 4,0m.
5. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahlise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooninministri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetööde kvaliteedinõuded".
2. Ühikuta mõõdud meetrites.
3. Sõiduteede mahasõiduteede või parklate alla jäävad multitorud paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt 1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jääma vähemalt 0,5m sügavusele. Kui multitoru paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel meetodil, paigaldada kaitsetorud min 1,5m allapoole ümbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoruga ning toru otsad tähistatakse märkepallidega. Ülejäänud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada maakaablid min. 1,2m sügavusele ja kaitsta 750N kaablikaitsetoruga.
4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast tõid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 23101G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID SIDE (ENEFIT)

LP	Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil) Mõõdud 150x300mm
Cxxxx	Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal) Mõõdud ca 1100x700x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m
	Projekteeritud maasisene multitoru
	Projekteeritud multitoru ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin - õhuliin
	Projekteeritud maasisene multitoru kinnisel meetodil - puurimistoru PE D75, 1250N
	Projekteeritud mast
	Taastatav freespuru-, kruusa- või killustikkate
	Taastatav haljasala
	Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,5m)
	Projekteeritud kaitsetoru PE D75, 750N

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija

Keskkonnaprojekt

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A. Ringier 12, 51013 Tartu
T.: +372 7305 060
E: kpoleskkonnaprojekt.ee
MTR reg nr EL107692 10-0001

Töö nimetus	Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Projekti kood VT2004
Joonise nimetus	Asendiplaan
Töö tellija	Enefit Connect OÜ
Töö väljastamise aeg	07.09.2023
Joonise diplaadress	VT2004_EP_EN-4-01_Asendiplaan_tood
Koostrdlis	Marek Ulboupin
Projekteeris	Rasmus Valli
Objekti aadress	Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Projekti staadium	EP
Töö number	VT2004
Mõõtkava	1:500
Joonise number	EN-4-01