TIIK B
Veepeegli pindala 1099 m2;
Põhja kõrgus 6.40 m (abs);
Veepinna kõrgus 8.90 m (abs);
Kaeve maht 3930 m³.

PA-5
10.05

TINGMÄRGID

- projekteeritud tiigi kallas
- projekteeritud tiigi põhi
- projekteeritud kraav
- projekteeritud tiigi veepind
- väljakaevatud pinnase planeerimise ala
- projekteeritud ülevoolunõva
- 9.00 projekteeritud tiigi samakõrgusjoon
- 1:3.0 projekteeritud tiigi nõlvsus
- B | | B lõige
- PA-5 / 12.90 Geoloogilise uuringu puurauk

Märkused:
1. Joonise alusplaanina on kasutatud Kobras OÜ poolt 25.06.2024 koostatud Malmsi maaüksuse geodeetilist mõõdistust (töö nr 2024-119). Koordinaadid L-Est 97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Geoloogilised uuringud on teostatud Pinnaseuuringud OÜ poolt (töö nr 24-08-05).
3. Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised on omavahel lahutamatult seotud planeeringu osad.

Tööversioon 26.02.2025

0 5 10 15 20 25 50 m

Pinnavormijad OÜ
Vana-Palutootsi, Kurista küla, Kastre vald
5813 3693

Töö number: 2025-03	MALMSI MAAÜKSUSE TIIKIDE PROJEKTEERIMINE		
Kuupäev: 26.02.2025	MALMSI, KEIBU KÜLA, LÄÄNE-HARJU VALD, HARJUMAA		
Tellija: Kaidi Ruusalepp	ASENDIPLAAN, TIIK B	Formaat: A3	Mõõtkava: 1: 500
Hüdroinsener: Martin Võru Maastikuarhitekt: Margus Lillak, Mirjam Veiler		Joonis: AA-4-03	Staadium: PP