TINGMÄRGID:

- Projekteeritud katoodjaam piirdeaiaga 2x2m
- Projekteeritud anoodmaandus
- Projekteeritud katoodkaitse maakaabel
- Projekteeritud mõõtepunkt mõõtepostil
- Kinnistu piir

15401:002:0137

Projekteeritud vertikaalne anoodmaandus 7m sügavusega puuraukudes. Ühes puuraugus 2 elektroodi. Kokku 10x2 = 20 elektroodi

45 m

150 m

145 m

254 m

Jalaka
15401:002:0137

Projekteeritud anoodkaabel, L=200m

Projekteeritud katoodjaam piirdeaiaga 2x2m

Projekteeritud toitekaabel, L=180m

Olemasolev elektrivarustuse liitumispunkt õhuliini mastil

Niinepuu
15401:002:0138

1W1

T120 Kohtla-N?µmme LKS - Aseri LKS

SK123 Kivi?µli HKS - Aseri LKS sidekaabel

Kuhikivi
15401:002:0229

Projekteeritud mõõtepunkt MP-4 mõõtepostil

Projekteeritud drenaažkaabel ja mõõtekaabel, L=32m

Sonda metskond 112
15401:001:0379

FORMAAT A3 420 x 297 mm

Töö nimetus: P2211 Kestla katoodjaam			Objekti aadress: Jalaka, Sonda metskond 112 Kestla küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond				
Tellija Elering AS			Joonise nimetus: KATOODKAITSE ASENDIPLAAN			MTR nr. TEL003705	OÜ PLUVO EESTI Värvi tn 4, 10621 Tallinn, Eesti Tel. : (+372) 660 7008 Faks : (+372) 660 7008 e-mail : info@pluvo.ee www.pluvo.ee
Kontrollis	J. Vargo	08.02.24					
Koostas	J. Vargo	08.02.24					
Töö nr.: PL24-03	Staadium: Eskiis	Versioon: v02	Joon. nr.: EV-1	Mõõtkava: 1:1000	Faili nimi: PL2403_ES_EL-4-01_EV-1-Asend.dwg		Leht: 1/1