



- MÄRKUSED:**
- 1) Geodeesia OÜ Woge. Teostatud 02.05.2022.a. Töö nr. 0378.
 - 2) Projekteeritud ja olemasolev katend tuleb omavahel kõrguslikult kokku viia
 - 3) Kui ol.olevat katendit kahjustatakse suuremas ulatuses kui projektdokumentatsioonis kajastatud, tuleb see normidekohaselt taastada.

Mastlop	Projekti nimetus:	TAGADI TEE 7 KINNISTULE MAHASÕIDU PROJEKT	Töö nr:	23007	
	Asukoht:	TAGADI TEE 7/ 11154 TAGADI-KURTNA TEE KURTNA KÜLA, SAKU VALD, HARJU MK	Leht nr:	TL-03	
Projekti juht	Pärt Põltsam	Tellija:	Elips-K OÜ	Stadium:	PÕHIPROJEKT
Projekteeris	Pärt Põltsam	Joonise nimetus:	VERTIKAALPLANEERING	Mõõtkava:	1:500
Kontrollis	Pärt Põltsam (tunnistuse nr. 163405/163406)	Koostatud / trükitud:	30.01.2023/ 30.01.2023		

- OÜ Mastlop, t56 nr. 23008**
Tagadi tee 7 kinnistu katendite eelprojekt
- PROJEKTEERITAV BETOOKIVIKATEND (h=8cm)
 - PROJEKTEERITAV MURUKIVIKATEND (h=10cm)
 - PROJEKTEERITAV HALJASALA TAASTAMINE (h=10 cm)
 - PROJEKTEERITUD BETOONIST SÕIDUTEE ÄÄREKIVI (80x15x29cm, h=0 cm)
 - PROJEKTEERITUD BETOONIST SÕIDUTEE ÄÄREKIVI (80x15x29cm, h=5 cm)
 - PROJEKTEERITAV SAMAKÕRGUSJOOIN JA -ARV 48.00
 - PROJEKTEERITAV SAMAKÕRGUSJOOIN JA -ARV 19.75