

Nr.	Nimetus	Kogus	Ühik
===== Kanalisatsioon =====			
1	Sademeveekanalisatsiooni immutusmahuti UV õhutuskübar De110	2	tk
2	Sademevee kanalisatsiooni vaatluskaev PEH Ø400/315	2	tk
3	Sademevee kanalisatsiooni restkaev PEH Ø560/500	1	tk
4	Sademevee kanalisatsiooni restkaev PEH Ø400/315	3	tk
5	Sademevee filterkaev PEH Ø400/315	1	tk
6	Immutusplokid 1200x600x600mm	25	tk
7	Projekteeritud kinnistu sajuvee kanalisatsioon K2.1 De200 SN8	34	m
8	Projekteeritud kinnistu sajuvee kanalisatsioon K2.1 De160 SN8	25	m
9	Märkelint "Sademeveekanalisatsioon"	60	m
===== Ehitustööd =====			
1	Kaevemaht	100	m3
2	Torustike aluse ettevalmistus	49	m2
3	Torustike mahamärkimine	71	jm
4	Immutusmahuti alune killustikpadi fr.32/63	6	m3
5	Immutusmahuti katmine geotekstiiliga	36	m2