



**Märkus:**

- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälg.
- Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõusvat pinnas tihendada.
- Elektrilevi OÜ maakaablite ehitustööd ühildada detailplaneeringu ala teiste kommunikatsioonide ja teede ehitusega ning maakaablid paigaldada enne asfalteerimistööd detailplaneeringu ala lõplikku katete taastamise töid.
- Enne käesoleva projekti kaevetöid leppida teede ja platside ehitajaga kokku tööde järjekord ning tagasitõusvat ulatus.
- Säilitada kõik piirimärgid. Vajadusel taastada.
- Olemasolev mets/võsa detailplaneeringu alalt eemaldatakse arendaja poolt enne teede ja platside aluste ette valmistamise algust.
- Planeeringu alal asub turbasel pinnasel.

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja: 	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 13.02.2025
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: 108/3241
Töö nimetus: Sarapuu DP liitumine madalpingel Arüküla alevik, Raasiku vald, Harjumaa LC3241&TC0667		E-mail: egle.ninep@enersense.com	Joon nr: 001/L2
		Tel nr: +372 5597 1898	Version: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt	Mõõtkava:1:500
		Kontrollis: Veiko Natus	