



- Märkused:
1. Lähtuülesanne nr. 499460.
 2. Alusplaanina on kasutatud OÜ Guvana Disain tööd nr. G_969_25_2025 august.
 3. Maakaabeli paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja 750N trossse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabeli tross ja tagada nõutavad vahed kaugused. Ristumisele tehnovõrkudega lähemal kui 2m kaevata kaitsi.
 4. Pärast kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
 5. Paigaldus- ja ehitustöödele juhinduda k.o. projekti, tehnilistest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide koostööstamisele esitatud nõuetest.
 6. Ristumisel riigiteega paigaldada kaabel vähemalt 1,5m sügavusele kaitst.

Tähistused

- Projekteeritav MP kaabelliin (X näitab kaablite arvu)
- Puurimiskaevik
 - Kinnine meetod
 - Olemasolev sidekaabel
 - Olemasolev MP õhuliin
 - Olemasolev MP kaabelliin
 - Projekteeritav liitumisklip
 - Projekteeritav jaotusklip

Projekt		Rukkiala, Kasteheina ja Mäekuninga kinnistute liitumine madalpingel, Eisma küla, Haljala vald		Tellijä	
Rukkiala, Kasteheina ja Mäekuninga kinnistute liitumine madalpingel, Eisma küla, Haljala vald		Elektrilevi OÜ		Tellijä	
Joonis		Joonise nr		LC4158-1	
Elektrilevi OÜ		Möökkava		M 1:500	
Projekteeris		Keio Altoja		Tööprojekti	
Projekti juht		Keio Altoja		Leht	
Kontrollis		Keio Altoja		Leht	
E-post: estonia@leonhard-weiss.com		Tel: 53426415		Keel	
Telefon: +372 601 2285		Möökkava		Leht	
Registrikood: 12083348		Möökkava		Leht	