



KÜLMINAATOR



Kalmistu tee 28a, 11216 Tallinn, tel. 6729530.

Külmaturul tegev aastast 1995

Klient: Eesti Geoloogiateenistus
esindaja: Riho Lööper
tel. 53404904
e-post: riho.looper@egt.ee
Objekt: Palkoja baas, Arbavere, Kadrina vald, Lääne-Virumaa.
Kuupäev: 15.01.2026a.

HINNAPAKKUMINE Nr. RK 26-01

Lisa nr.1 (TVL 26-01)

Täname Teid hinnapäringu eest ning esitame Teile hinnapakumise: lk.1/2
Käesolev hinnapakumine on koostatud Teie antud andmete ja soovide alusel arvestades meie aastatepikkust kogemust ja rahvusvahelisi häid tavasid jahutus- ja külmutustööde vallas.
Kõik meie poolt pakutavad seadmed ja materjalid on uued, kvaliteetsed, Euroopa Liidu päritoluga ja omavad vastavaid sertifikaate.

Kauba ja teenuste kirjeldus	ühik	kogus	hind
Olemasoleva kambri info!			
1. Külmkamber välismõõdudega L: 5700mm x S:4400mm x K:3100mm, maht 60m³, põrandapind bruto: 22m², (neto 20,14m²) soovitud töötemp. +2...+6 °C			
1.1. Polüüretaanpaneelid DN 80mm, kahelt poolt kaetud polüesterkattega teraslehega, värv valge RAL 9002, lükanduks L:2000mm x K:2200mm			
2. Külma süsteem külmkambritele +2...+4°C mahuga ca 60 m³ (agregaat siseruumis)			
2.1. Agregaat Tecumseh TFH 4540ZHRS külmatootlikkus (võimsus) 5200 W / -10 / +32 °C El. näitajad: 230/1/50 2100 W In = 8 A Im = 13,3 A (mõeldud kasutamiseks välistingimustes)	kompl.	1,00	
sisaldab: kaitse ja töörežiimi reguleerimise automaatikat!			
2.2. Aurusti Karyer EG-330BC7-C25 (standard aurusti) sisaldab 3 ventilaatorit	kompl.	1,00	
2.3. Juhtkilp kambri eraldi, digit. kontrolleri Eliwell (eritellimustöö)	kompl.	1,00	
2.4. Külmakomponendid, sh. paisventiilid, magnetklapid, kuivatusfilter, vaatesilm ja muu	kompl.	1,00	
2.5. Montaažimaterjalid, sh. vasktorud, toruisolatsioon, kinnitus-, keevitus-, elektrimaterjalid ja -kaablid; kanalitorud ja kinnitustarbed sh. toruklambrid jms.	kompl.	1,00	
Trasside ja el. kaablite pikkus arvestatud maksimaalselt kuni 5m kambri välisseinast			
2.6. Külmaaine R449a	kg	7,00	
2.7. Montaaži-paigaldustööd töökojas ja objektil Tallinnas.	päev	6,00	
2.8. transport paigaldustööde teostamiseks (90km Tallinnast)	kord	5,00	
pos.2.1.-2.8.kokku:			10 250,00
Käibemaks 24%:			2 460,00
Kokku:			12 710,00

Paigalduse täpsustused: agregaat on arvestatud paigalduse asukohaga külmkambri katusel!

Tellijal kindlustab Töövõtjale el. ühenduse vastavalt Pakkuja poolt näidatud võimsusega ja asukohaga.

Hinnapakumine ei sisalda: montaažieelseid lammutustöid, betoonseintest ja laest läbiviikude tegemise maksumust, väljaspool külmkambri piire kanalisatsiooni ehitust ega põrandaalust kanalisatsiooni ehitust!

Pakkumine ei sisalda ka tellija poolt käsitletud riieled. Vajadusel teeme lisa pakkumine!

Pakkumine ei sisalda kambri valgustust!

Vajadusel lisatöö ja lisa maksumus vastavalt Tellija poolt valitud valgusti tüübile ja tk. arvule!

NB! Kanalisatsiooni puudumisel suunatakse kondensvesi läbi välisseina õue!

OÜ Külminaator annab teostatud tööle ja paigaldatud uuele materjalidele ja seadmetele **1-aastase garantii**

NB! Planeeritud töö teostusaeg objektile arvestuslikult kokku kuni 10 tööpäeva.

Käesolev pakkumine on jõus kuni 60 päeva kirjaliku kinnitamiseni või tellimiseni.

Lugupidamisega,

Richard Kukkur
OÜ Külminaator
tel.5030194
richard@kylminaator.ee