Riigitee kaitsevöönd- 30m

Seli-Angerja tee, nr 20109, km 8.35

Mahasõit ei ole karjäärist väljaveoteena kasutuses

Seli-Angerja tee, nr 20109, km 8.495

Uus ristumiskoht

Sidekaabel ELA084 langetada antud lõigus 1,1 m teekattest, lisaks paigaldada PVC 750N kaitsetoru L=22 m

Seli-Angerja tee

Alesti liivakarjäär

Küngas likvideeerida

Riigitee kaitsevöönd- 30m

PK -0+04

PK 0+00

PK 0+25

PK 0+50

PK 0+75

PK 1+00

PK 1+15

22 m

R15 m

R15 m

7 m

7 m

10.02 m

6.97 m

4.75 m

6.35 m

66.80

66.60

66.40

66.20

66.00

65.80

65.60

65.40

65.20

TINGMÄRGID

- PROJEKTEERITUD TOLMUVABA KATEND, LAIUS 7M (FREESIPURU, PINDAMINE).
- PROJEKTEERITUD KOKKUVIIMINE OLEMASOLEVA PINNASTEEGA- PURUSTATUD KRUUS
- PROJEKTEERITUD NÕLV
- PROJEKTEERITUD TEE TELG
- 65.40 PROJEKTEERITUD HORISONTAAL KÕRGUSARVUGA
- 65.2 OLEMASOLEV HORISONTAAL KÕRGUSARVUGA
- KINNISTUPIIR
- LIKVIDEERITAV HALJASTUS

MÄRKUSED:

Piirid saadud Maa-ameti registri kaardilt seisuga 18.05.2025.

Geoalus	Autor: Rae Geodeesia OÜ (14549675)	Töö number: G-23-4	Mõõdistatud:	15.05.2023

LEGIAN OÜ

LEGIAN OÜ
Võsulane tn 8, 10132, Tallinn
Tel +372 5101 346
pille.part@legian.ee
Registrikood: 14600726 /
MTR-i reg nr EEP004524

Tellija:	Tariston AS
Projekti nimetus:	Alesti karjääri juurdepääsutee – mahasõit Seli-Angerja teelt (nr 20109, km 8,495)
Objekti asukoht	Kohila vald, Angerja küla
Joonise nimetus	Vertikaalplaneering

Projekteerija	P.Part	

Projekti number	Projekti staadium	Joonise number	Joonise mõõtkava	Kuupäev
L031P	Põhiprojekt	TL-4-02	1:500	31.08.2025