

TÖÖ NR 060125C
Saaremaa vald, Upa küla, Upa-Tahula tee ristumiskoha
ehitusprojekt riigiteega nr 79 Upa-Leisi tee km 1,834
KULULOEND
vastavalt Transpordiameti tehniliste töökirjeldustele

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Mööttühik	Maht	Ühiku hind	Summa
1	2	3	4	5	6
1. EELTÖÖD					
10202	Load (raieluba jms), kindlustused	objekt	1		
10211	Objekti digitaalne mahamärkimine	päev	0,5		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
2. ETTEVALMISTUSTÖÖD					
20201	Puude võra piiramine ja võsa eemaldamine	m ²	42,0		
20212	Teemaa-ala puhastamine	m ²	120,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
3. MULLATÖÖD					
30101	Olemasoleva kasvumulla eemaldamine rajatava mahasõidu laienduse alt keskm. 30 cm paksuselt (220 m2)	m ³	66,0		
30103	Ehituseks sobiva pinnase kaevandamine oleva tee kruusliiv	m ³	30,0		
30401	Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest (oleva tee kruusliiv muldkeha alakihiti)	m ³	30,0		
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast täitematerjalist (sh. transport jms) Tm 150, H(min) = 30 cm	m ³	45,0		
30603	Mulde aluse pinna planeerimine, tihendamine ja õigesse kaldesse profileerimine	m ²	275,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
4. KATEND					
40101	Olemasoleva katte likvideerimine kogu paksuses (h=4cm)	m ²	55,0		
40501	Settekivimist killustik fr. 32/63 mm kihi ehitus kiilumismeetodil koos transpordiga ja tihendamise h= 25cm	m ²	235,0		
43002	Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf 70/100, h = 7 cm	m ²	185,0		
44501a	Peenarde kindlustamine purustatud kruus fr 0/32 (killustikusegu pos 6), h = 7 cm	m ²	48,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
5. VEEVIIMARID					
-	-	-	-	-	
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
7. LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID					
70107	Liiklusmärk (ilma postita)	tk	1		
70108	Liiklusmärgi post koos vundamendiga	tk	1		
70202	Teemärgistuse pritsplastikuga	m ²	2		
70501	Tähispostide paigaldus (kollaste helkuritega)	tk	6		
70901	Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt)	kogusumma	1,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
8. TEHNOVÕRGUD					
-	-	-	-	-	
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
9. MAASTIKUKUJUNDUS JA HALJASTUSTÖÖD					
90201	nõlvadele	m ²	100		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					

KOKKUVÕTE

Kulutused nr. 1 EELTÖÖD	
Kulutused nr. 2 ETTEVALMISTUSTÖÖD	
Kulutused nr. 3 MULLATÖÖD	
Kulutused nr. 4 KATEND	
Kulutused nr. 5 VEEVIIMARID	
Kulutused nr. 7 LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	
Kulutused nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUS- JA HALJASTUSTÖÖD	
KÕIK KOKKU: KANTUD KOGUSUMMASSE	
Võimalikud lisakulud 5 %	
KOKKU LISAKULUDEGA	
KÄIBEMAKS 20%	
KÕIK KOKKU	

- Kõik tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele ja normidele, valmistajapoolsetele eeskirjadele ja kooskõlas heade ehitustavadega. Hinnad peavad sisaldama kõiki makse ja real kirjeldatud töö lisakulusid
- Puistmaterjalide mahud on antud tihendatult paigaldatuna.
- Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud lisatöid, kulusid ja makse.
- Töömahude kalkulatsioon ei ole Pakkujale siduv, pakkuja peab arvestama hindade koostamiseks vajalikud mahud.
- Pindalalised mahud on antud kihi pealt.