

## **Alutaguse rahvuspargis poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks vajaliku Struuga luhatee ehitus**

**Projekti nimi:** Alutaguse RP Struuga luhatee ehitamine

**Kaitstava loodusobjekt nimi:** Alutaguse rahvuspark

**Maaomand:** riigiomand

**Katastritunnused:**

12201:002:0698; 12201:002:0662; 12201:002:0659; 22901:008:0277

RMK kvartalid: RE248, RE268, RE318, RE319

**Töö liik:**

Looduskaitse taristu rajamine

**Väärtuse seisund:**

Kavandamisel on ~ 60 ha poollooduslike koosluste - lamminiitude (6450) ja puiskarjamaade (9070) - taastamistöö Alutaguse rahvuspargis Struuga sihtkaitsevööndis. Taastamist vajavad poollooduslikud kooslused paiknevad RMK hallatavatel katastriüksustel 12201:002:0662 ja 12901:008:0277.

Probleemiks saab raiutava puitmaterjali väljavedu, kuna praegusel ajal kasutatav pinnastee kulgeb läbi paljude eramaade. Eeldatavasti ei ole võimalik saada kõigilt maaomanikelt luba tehnikaga liikumiseks läbi nende maade. Kui mõni eraomanik ei anna nõusolekut läbi tema maa liikumiseks, siis taastamistööd teha ei saa. Eriti probleemne on katastriüksus 12201:002:0139 (Sõrenetsi tee 94). Seal on täisnurksete pööretega tee, mida metsaveotehnikaga pole võimalik läbida. Maaomanik tõenäoliselt ei anna selleks ka nõusolekut, kuna kinnistut läbiv pinnastee on heakorra ja esteetilisuse eesmärgil kaetud peene killustikuga.

Poollooduslike koosluste hooldajal on olnud igal aastal väga keeruline saada nõusolekut loomade veoks läbi eramaade, eriti ülalnimetatud Sõrenetsi tee 94. Ka katastriüksusel 12201:002:0112 (Ülase) on alustatud ehitustegevusega.

Võimaldamaks poollooduslike koosluste taastamistööd ja hooldamist on vaja alternatiivset juurdepääsu, välistades hooldustehnika ja loomaveokitega liikumise läbi eramaade. Tee tagab juurdepääsu Struugadel rendile antud ~ 450 ha poollooduslike koosluste hooldamiseks.

**Tööde detailne kirjeldus:**

Projekteerida Struuga luhatee rajamine ja olemasoleva pinnastee katte uuendamine. Teed mööda peab saama aastaringselt sõita kergema põllumajandustehnikaga (raskus kuni 8 tonni). Uus tee, katendi laiusega 4 m, rajada kuivenduskraavide äärde: põhja-lõunasuunalise kraavi läänekaldale ja ida-läänesuunalise kraavi põhjakaldale. Olemasolev pinnastee vajab uuendamist.

**Töö maht/mahud:**

- tee ehitamine ~1350 m, truupide ehitamine ~ 4 tk (selgub projekteerimisel);
- teekatte uuendamine ~ 1145 m.

**Lähteülesande koostaja:**

Ants Animägi, 511 6458

## Lisa. Asukohaskeem

