

**Töömahtude koondtabel.**  
**Kihlepa kõnnitee**

Töö nr 1-115/2026

v1

**KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameet	Möödühik	Maht	Hind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma	1.0		
10202	Load, kindlustused		kogusumma	1.0		
10203	Infotahvliid		kogusumma	1.0		
10204	Tööpiirkonna korrashoid		kogusumma	1.0		
10206	Tööohutus		kogusumma	1.0		
10207	Keskkonnanõuded		kogusumma	1.0		
10210	Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor		kogusumma	1.0		
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma	1.0		
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga		kogusumma	1.0		
10215	Muud tööd		kogusumma	1.0		

Kokku 0

**KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameet	Möödühik	Maht	Hind	Maksumus
20101	Ettevalmistustööd		kogusumma	1.0		
20201	Raadamine ja juurimine		m <sup>2</sup>	60.0		
20212	Teemaa-ala puhastamine		kogusumma	1.0		

Kokku 0

**KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameet	Möödühik	Maht	Hind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine h=20cm		m <sup>3</sup>	797.5		
30102	Üleliigse pinnase kaevandamine ja äravedu, planeerimine. Ehitusplatsi siseselt		m <sup>3</sup>	478.5		
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest		m <sup>3</sup>	55.0		
30501	Tm_105 (uCSa-ühtlaseterine jämeliiv Cu2..3 )	H=20 cm	m <sup>2</sup>	3509.0		
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine		m <sup>2</sup>			

Kokku 0

**KULUDE LOEND NR 4: KATEND**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameet	Möödühik	Maht	Hind	Maksumus
40101	Olemasoleva katendi freesimine	H=3cm	m <sup>2</sup>	400.0		
40501	Killustikalus 4-32 , LA35	H=15cm	m <sup>2</sup>	3190.0		
40501a	Killustikalus 4-32 , LA35	H=20cm	m <sup>2</sup>	400.0		
43002	Tihedast asfaltbetoonist (AC12 Surf ,70/100) segu , tardkivi	H=5 cm	m <sup>2</sup>	2900.0		

43002 a	MSE16 kulumiskiht ,tardkivi ,äärekivi esine ala	H=7 cm	m <sup>2</sup>	386.4		
44501	Teepeenarde ehitus killustikust , segu 6	H=6 cm	m <sup>2</sup>	412.0		
45008	Brai kivi paigaldus ( 40x40x6cm )	H=6cm	m <sup>2</sup>	11.5		
45110	Betoonäärekivide paigaldamine	100x29 x15	jm	644.0		
				Kokku		0

#### KULUDE LOEND NR 5: DRENAAŽ JA TRUUBID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameet	Mõõtühik	Maht	Hind	Maksumus
50701	Sademevee kanalisatsioonitrass	d200	m			
50702	Sademevee kaev D560/500		tk			
	Restkaev		tk	11.00		
	Truubi pikendamine koos päise kindlustusega	d1000	jm	5.00		
	Drenaazitoru paigaldus: 160/140 6m SN 8	d160/140	m	125.00		
				Kokku		0

#### KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameet	Mõõtühik	Maht	Hind	Maksumus
70901	Ajutine liikluskorraldus		kogusumma	1.0		
70107	Liiklusmärgid (ilma postita) ,suurusgrupp 1		tk	31.0		
70108	Liiklusmärgi postid koos vundamendiga		tk	19.0		
70202	Teekattemärgistus termovaluplastikuga		m <sup>2</sup>	25.0		
				Kokku		0

#### KULUDE LOEND NR 8: Tehnovõrgud

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameet	Mõõtühik	Maht	Hind	Maksumus
80119	Olemasoleva sidekaevu kaane ümbritseva pinnaga ühte pinda viimine		tk	1.0		
	Keskpinge õhukaablite ja postide demontaaz ning paigaldus kaablisse		kompl	1.0		
	Olemasolevate valgustuspostide ümbertõstmine		tk			
80213	Olemasolevate kaablite kaitsmine ( vajadusel )	d100	jm	200.0		
80210	Reservtoru paigaldus	d50	jm	470.0		
				Kokku		0

#### KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameet	Mõõtühik	Maht	Hind	Maksumus
	Istepinkide paigaldus		tk	2.0		
90201	Muru kasvualuse rajamine h=10 cm ja külvd	nõlvad ,maaala	m <sup>2</sup>	1360.0		
				Kokku		0

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

0

KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

0

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

0

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

0

KULUDE LOEND NR 5: DRENAAŽ JA TRUUBID

0

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

0

KULUDE LOEND NR 8: Tehnovõrgud

0

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

0

Kõik kokku	0
Käibemaks 24%	0
Kokku koos käibemaksuga	0

Koostas :V.Hallikmägi