



Vastavalt Elering AS tehnilistele nõuetele tuleb välisvahemike arvutamisel (s.h teed, raudteed, veeteed) juhtme roomejärgsele gabariidile (10 aasta või raskeima ilmastikutingimuse järgsele, olenevalt kumb on ebasoodsam mõju) lisada gabariidivaru 0,5 m, mis kontrollmõõtmise alusel koostatud kontrollarvutusel võib projekteeritust erineda $\pm 0,25$ m

