

 Aquare OÜ Reg. nr 14785938 MTR: EEP004288	<b>Koostas:</b> Irina Moseitšuk	<b>Töö nimetus:</b> Soodevahe küla, Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistu veevarustuse liitumispunkti projekteerimine	<b>Objekti aadress(id):</b> 11290 Tallinn-Lagedi tee T2, Suur-Sõjamäe tn 41, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond	
	<b>Vastutav pädev isik:</b> Marko Raid	<b>Dokumendi nimetus:</b> Töömahtude ja materjalide loetelu	<b>Töö nr/staadium:</b> AQ25180/põhiprojekt	<b>Lahendusversioon/kuupäev:</b> v01/16.01.2026

## TÖÖMAHTUDE JA MATERJALIDE LOETELU

### KULUDE LOEND NR 1: VEETORU V1/V11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1.1	Veevarustuse plastsurvetoru PE PN10	De90 mm	1.3	jm.		0.00
1.2	<b>Veesõlmede paigaldus</b>					
MK-1	Elekterkeervis otsakork	De90 mm	1	tk		0.00
	Elekterkeervis muhv	De90 mm	2	tk		0.00
	PE-otstega maakraan	DN80 mm	1	tk		0.00
VS1-1	Elekterkeervis sadul	De250/90 mm	1	tk		0.00
	Elekterkeervis muhv	De90 mm	1	tk		0.00
1.3	Märkelint kirjaga "VESI" hankimine		1.3	jm.		0.00
1.4	Märkekaabel	2.5 mm <sup>2</sup>	1.3	jm.		0.00
1.5	Muud vajalikud abimaterjalid torustike ühendamiseks vastavalt vajadusele		1	kmpl.		0.00
1.6	Kaeviku rajamine ja tagasitäite tegemine		1	töö		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

### KULUDE LOEND NR 2: KATETE TAASTAMINE, RAJAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
2.1	Kruuskate taastamine	h=12 cm	22.5	m <sup>2</sup>		0.00
2.1	Haljasala taastamine	h=15 cm	1.3	m <sup>2</sup>		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

Kokku: **0.00**  
KM 24%: **0.00**  
Summa: **0.00**

#### Märkused:

- Veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon.
- Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakkumise käigus üle kontrollima.
- Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõik vajalikud materjalid, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.
- Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.
- Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.
- Objektile võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.
- Ehitajal on õigus vahetada projektis toodud seadmed/tarvikud/tooted tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulutusi. Paigaldatavad seadmed/tarvikud/tooted kooskõlastada tellija esindajaga. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.
- Katete taastamise võivad tööde käigus täpsustuda.