TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritav KP maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Demonteeritav objekt/liin
- Raieala
- Projekteeritav mast
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev side maakaabel
- Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritav toru
- Projekteeritav KP jätkumuhv
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev veetrass
- Projekteeritav 0,4 kV maakaabel
- Projekteeritav MP jätkumuhv
- Projekteeritav tõmmits
- Kinnismälestise kaitsevöönd

Mast nr. 5

Mast nr. 6

Mast nr. 7

Mast nr. 8

Demonteeritav KP õhuliin AS-50
mastide nr. 2 ja 7 vahel, L=405m

Demonteeritav KP õhuliin AS-70
mastide nr. 2 ja 10 vahel, L=536m

Demonteeritav KP õhuliin AS-50
mastide nr. 2 ja 12 vahel, L=736m

Nr. KPL225333
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=128m

Kaablid nr. MPL7322 ja MPL5461 ühendada lähti jaotuskilbist ning ühendada jätkumuhvi abil omavahel kokku. Kaabli uus number on MPL417143

Mastid nr. 7 ja 7a

Piho alajaam demonteerida

Nr. KPL225333
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=128m

Kaabel paigaldada 1m sügavale ja torusse

Nr. KPL225333
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=128m

3xPVCØ160 750N, L=3x14m

Nr. MPL5465
AXPK4G120, L=12m
PVCØ110 750N, L=12m

1m sügavale ja torusse

43201:001:1161
Põltsamaa

43201:001:2399
Kaalukoja tee L3

43201:001:2390
Pärli tee 1

43201:001:0231
Kassaka tee 1

43201:001:0083
Kaalukoja tee 3

x= 6474050
y= 663050

Haljasala taastamise konstruktiivne lõige

Projekteeritud trass

Murukülv	
Kasvupinnas	15cm
Täitepinnas; k_2≥0,5m/ööp	
Liivaalus; k_1=0,98	15cm
Olemasolev pinnas	

Tellija: Enefit Connect	enersense	Aadress: Ringtee 63A Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 27.12.2023
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LE0198
Töö nimetus: Soojuse tee 14 liitumine keskpingel, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond		Telefon: 53426415	Joonise nr: 04
		e-mail: k.altoja@leonhard-weiss.com	Mõõtkava: M 1:500
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN		Projekteerija: Keio Altoja	
		Kontrollija: Keio Altoja	Muudatus: Ver 1