



65101:001:0588 Sügise tänava lõik 2c

K-201023
MET/PE#560/500
maap. - m
rant 42.18m
kaevu põhi 39.84m
1. #200PVC 39.84m
2. #200PVC 39.84m
3. #160PVC 39.84m

K-201024
MET/PE#560/500
maap. - m
rant 41.41m
kaevu põhi 39.66m
2. #200PVC 39.66m
3. #160PVC 39.66m

K-201025
MET/PE#1125/800
maap. - m
rant 41.41m
kaevu põhi 37.09m
1. #200PVC 37.09m
2. #200PVC 39.60m
3. #200PVC 37.09m

KS-201026
maap. 41.50m
t.pedl 38.34m

K-201026
MET/PE#800/630
maap. - m
rant 41.34m
kaevu põhi 37.19m
1. #200PVC 37.19m
2. #200PVC 37.19m

Paigaldada voolutrafodega liitumiskilp LK226036. Peakaitse: 3x200A

Haljasalal paigaldada maakaabel minimaalselt 0,7m sügavusele

Riigiteega ristumine teostada kinnisel meetodil, minimaalselt 1,5 m sügavusele, L= 28m

Tee ületus teostada kinnisel meetodil, minimaalselt 1,0 m sügavusele, L= 12m Alustada Sügise tn 1 poolt

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- ← → Olemasolev MP maakaabel
- ▭ Projekteeritud liitumiskilp
- ▬ Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- ▬ Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- ▬ Kinnistu piir
- ← → Olemasolev KP maakaabel
- K Olemasolev kanalisatsioon
- V Olemasolev veetrass
- S Olemasolev sidekaabel

Märkus:
- Gealusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-49
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 003 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellijä:		Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr.: 11445550	Kuupäev: 08.03.2024 Töö nr.: IH24-07
Töö nimetus: Orgemetsa liitumine madalpingel Kalesi küla, Raasiku vald, Harjumaa LC0323 ja IP6875	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr.: +372 56607557	Joon nr.: 001 Mõõtkava: 1:500	
Joonise nimetus: Asendiplan	Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Liina Randvoo		