

				nr 23114 Laatre- Lüllemäe- Hargla km 13,912 (Kirbu metsatee)	nr 23114 Laatre- Lüllemäe- Hargla km 20,489 (Suuremänni tee)		
Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Maht	Ühikhind	Maksumus

#### KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma				
10202	Load, kindlustused		kogusumma				
10203	Infotahvlid		kogusumma				
10204	Tööpiirkonna korrahoold		kogusumma				
10206	Tööohutus		kogusumma				
10210	Ajutised tööd (sh. objektikontorid)		kogusumma				
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma				
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga		kogusumma				
10214	Tööprojekti ja tööjooniste koostamine		kogusumma				
10215	Muud tööd		kogusumma				
				Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Maht	Ühikhind	Maksumus
20203	Raadamine (sh nähtavuskolmnurgas)		m <sup>2</sup>	491	414		
				Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Maht	Ühikhind	Maksumus
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine		m <sup>3</sup>	339	36		
30107	Uute kraavide kaevamine		m <sup>3</sup>	117	15		
30201	Kraavide puhastamine		m	34	62		
30402	Vajadusel (täitepinnas; (k≥0,5 m/24h))		m <sup>3</sup>	4	17		
30501	Dreenkiht, h <sub>min</sub> = 20 cm (k≥1 m/24h)		m <sup>2</sup>	324	334		
30501	Kruusalus, h <sub>min</sub> =20cm (k≥1,0m/24h)		m <sup>2</sup>	106	99		
30604	Aluspinna planeerimine ja tihendamine		m <sup>2</sup>	357	361		
30613	Kraavide kindlustamine		m	34			
30701	Geotekstiil NGS4		m <sup>2</sup>	350	352		
				Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Maht	Ühikhind	Maksumus
40101	Olemasoleva katendi freesimine, h = 4cm		m <sup>2</sup>	10	12		
40501	Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63 mm, h = 20 cm		m <sup>2</sup>	192	198		
40511	Purustatud kruus (pos.6, segu 0/31,5), h = 10 cm		m <sup>2</sup>	90	84		
42002	Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m		m	30	34		
42003	Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumise kiht), kulu 100 g/m		m	30	34		
43002	Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h = 4 cm		m <sup>2</sup>	155	169		
43003	Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm		m <sup>2</sup>	148	157		
44501	Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.)		m <sup>2</sup>	49	50		
				Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 7: LIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Maht	Ühikhind	Maksumus
70101	Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga (nr 221)		tk	1	1		
70107	Liiklusmärk (ilma postita; nr 644)		tk	2	2		
				Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik			Ühikhind	Maksumus
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv, h <sub>min</sub> = 10 cm		m <sup>2</sup>	298	210		
				Summa kantud kokkuvõttesse			

<b>KANTUD KOGU SUMMASSE</b>	<b>- €</b>
käibemaks 22%	- €
<b>KOKKU käibemaksuga 22%</b>	<b>- €</b>